

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Estaleiro		
1	0.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com a legislação em vigor, incluindo a placa identificativa da empreitada.	vg	1
	1	Movimento de Terras		
	1.1	Execução de escavações e aterros necessários à implementação da obra, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua correta execução		
	2	Estrutura de betão armado		
2	2.1	Fornecimento e aplicação de betão de regularização incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua correta execução	vg	1
	2.2	Fornecimento e aplicação de betão C25/30, fornecimento, corte, moldagem e aplicação de armaduras, cofragem e descofragem de:		
3	2.2.1	sapatas	vg	1
4	2.2.2	lintel de fundação	vg	1
5	2.2.3	pilar	vg	1
6	2.2.4	muro em betão composto por 14 troços retos de 2,70m ligados entre si com altura total de 1,2m	vg	1
7	2.2.5	laje de betão armado com 0,10m de espessura e um centro com 0,30m de espessura e diâmetro de 3,00m	vg	1
8	2.2.6	vigas centrais a interligar pilares e de bordadura em todo o perímetro da construção com 0,30m de espessura	vg	1