

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		
1	1.1	Montagem de Estaleiro, incluindo as instalações necessárias ao seu adequado funcionamento, no decurso da realização dos trabalhos da empreitada.	vg	1
2	1.2	Implantação topográfica e piquetagem da obra	vg	1
	2	PAVIMENTOS		
	2.1	MOVIMENTO DE TERRAS		
3	2.1.1	Escavação do terreno existente , para abertura de caixa para a realização do pavimento de calçada.	m3	159,97
4	2.1.2	Aplicação de uma camada de tout-venant com 0,10m de espessura , incluindo espalhamento e compactação adequada, para posteriormente receber calçada.	m2	325
5	2.1.3	Transporte de Produtos sobranes a vazadouro, resultantes da abertura de caixa	m3	159,97
	2.2	PAVIMENTOS		
6	2.2.1	Execução de passeios em calçada miúda de calcário vidro branco em cubos de 0,05/0,07m de aresta, incluindo pó de pedra para assentamento, fechamento das juntas com traço 1/4 de cimento e areia lavada.	m2	280,9
7	2.2.2	Execução de Corredor de Pedra Calcária da Região, assente sobre pó de pedra, numa faixa de 0,80m de largura em volta da Capela.	ml	50
	2.3	CALDEIRA DE ÁRVORES		
8	2.3.1	Fornecimento e Assentamento de Lancil de Calcário 10x20cm, aplicado em redor de arbusto fazendo um círculo de 1metro de diâmetro	UN	2
9	2.3.2	Fornecimento e Assentamento de Lancil de Calcário 10x20cm, aplicado em 1/2 lua em Redor de Arbusto de maior dimensões.	UN	2
	2.4	DIVERSOS		
10	2.4.1	Execução de Reboco tradicional , da parede exterior da capela , na zona onde o pavimento deverá ser rebaixado.	vg	1
11	2.4.2	Execução de trabalhos específico de escavação em rocha dura em zona de difícil execução e de baixos rendimentos , com recurso a Giratória (até 5Ton) equiada com Martelo, a quantificar após execução.	UN	1
	3.	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS		
	3.1	MOVIMENTO DE TERRAS		
12	3.1.1	Escavação de Terreno natural para abertura de valas até 0,1,0 m de profundidade, incluindo empolamento, remoção lateral e regularização do fundo da vala, para as cotas de fundo de caixa (comp. x larg. x alt.).	m3	57,2
13	3.1.2	Almofada de assentamento das tubagens , com areia ou tout-venant, cirandado e bem apertado, no envolvimento lateral de toda a tubagem, até ao limite da geratriz superior da tubagem.	m3	57,2
14	3.1.3	Transporte de produtos sobranes a vazadouro, incluindo carga , descarga em local a designar, da responsabilidade da Junta de Freguesia de S. Bento	m3	57,2
	3.2	TUBAGEM E ACESSÓRIOS		
	3.2.1	Fornecimento e assentamento de tubagem de Corrugado Ø 200mm , ou equivalente, com junta automática por acopolmento, e demais trabalhos necessários á sua correcta ligação ás caixas de sumidouro.		
15	3.2.2	Tubagem de Ø 200mm	ml	50
16	3.2.3	Execução de Sumidouro de elementos pré-fabricados, com uma profundidade máxima até 0,80m, incluindo grelha em ferro fundido .	UN	4
17	3.2.4	Execução de Caixas cega de Recolha e Mudança de Direcção de Colector pluvial e abertura de saídas no muro de pedra existente	UN	2