

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro de apoio à Obra, incluindo as correspondentes instalações, vias internas de circulação, instalações para pessoal, administrativas e fiscalização, apoio técnico especializado, apoio topográfico, desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde e do Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição em fase de obra e sua implementação incluindo a recuperação das áreas afectadas e entrega de telas finais.	UN	1
	2	PAVIMENTAÇÃO		
2	2.1	Camada de regularização em macadame betuminoso, incluindo rega de colagem.	TON	1000
3	2.2	Fresagem do pavimento betuminoso, com 6 cm de espessura média incluindo carga, transporte para vazadouro devidamente licenciado dos materiais sobranes, descarga, eventual indemnização por depósito, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	m2	5416
4	2.3	Fornecimento e aplicação de rega de colagem, com emulsão catiónica rápida do tipo CRS-1 à taxa de 0,7Kg/m2.	m2	14000
5	2.4	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste superficial em forma de tapete em betão betuminoso com 6 cm de espessura, incluindo eventual pré-regularização para acerto de cotas da plataforma existente, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.	m2	14000
6	2.5	Levantamento e recolocação de grelhas de acessos às habitações e de travessias de água existentes, incluindo regularização de caleira e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.	ml	500
7	2.6	Execução de levantamento de tampas de caixas de visita existentes de rede de esgotos, sarjetas, atravessamentos de rede pluvial (grelhas), abastecimento de água potável e electricidade ou de telecomunicações na área a intervir, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.	UN	75
	3	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
8	3.1	Picagem, regularização e reparação de valeta existente, com 0,50m de largura, incluindo carga, transporte, descarga em vazadouro devidamente licenciado dos materiais sobranes, eventual indemnização por depósito, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	ml	200