



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PAVIMENTAÇÕES		
1	1.1	Camada granular, com características de base, em agregado britado de granulometria extensa, constituída por duas camadas de 0,12m cada, totalizando 0,24m de espessura após compactação, em zonas a alargar.	m2	400
2	1.2	Camada de mistura betuminosa densa, com características de regularização, na faixa de rodagem, com 0.06 m de espessura, incluindo rega de impregnação ou de colagem	m2	400
3	1.3	Camada de mistura em betão betuminoso, com características de desgaste, na faixa de rodagem, com 0.04 m de espessura, incluindo rega de colagem.	m2	2500
	2	ESTALEIRO E SEGURANÇA		
4	2.1	Implementação do plano de segurança e de todas as normas aplicáveis à segurança da obra.	vg	1
5	2.2	Montagem, construção, desmontagem, demolição e manutenção do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada e a sinalização temporária de trabalhos, conforme o especificado no caderno de encargos.	vg	1
6	2.3	Tratamento e/ou colocação em local indicado dos resíduos de construção, de acordo com a legislação aplicável.	vg	1