

Código	Designação	Descrição	Unidade	Qtd	Preço Base
	1	CAP I - PAVIMENTAÇÃO			
	1.1	Remoção de pavimento existente, em betuminoso e camada de base excedente, incluindo transporte a vazadouro para posterior aproveitamento, abertura, reperfilamento e compactação da caixa, com 0,15 m de espessura para as novas cotas de trabalho, Rua de São Lázaro e junto ao lar em Santulhão.	m2	1384,87	1,60 €
	1.2	Reposição de pavimento igual ao existente (rua de São Lázaro), incluindo todos os materiais, trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. Betuminoso (Base de granulometria extensa de material de pedreira tout-venant, com 0,20 m de espessura após o recalque, regado e compactado, aplicado em duas camadas de igual espessura. Rega de impregnação. Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa densa com a espessura média de 0.06 m após o recalque. Rega de colagem. Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com a espessura média de 0.06 m após o recalque.)	m2	460,04	27,50 €
	1.3	Remoção de pavimentos existentes em cubo de granito, incluindo a base de fundação, bem como o seu transporte ao estaleiro municipal e em separado, dos materiais atrás referidos. (O cubo de 11x11 cm proveniente das remoções será para reposição)	m2	331,29	1,70 €
	1.4	Escavação em terreno de qualquer natureza, em média de 20 cm de altura, para reformulação do perfil transversal e preparação do mesmo para execução dos arruamentos e estacionamento, incluindo a regularização e compactação do fundo de caixa. Remoção, carga e transporte a vazadouro, devidamente licenciado, dos materiais resultantes.	m2	2973,30	0,85 €
	1.5	Fornecimento e aplicação de uma camada de base em granulometria extensa, tout venant 0/30mm, na espessura de 15 cm após calque e recalque, rega e compactação final. Para arruamentos.	m2	2973,30	3,00 €
	1.6	Fornecimento, com exceção dos cubos, e transporte de todos os materiais e aplicação de cubos de granito de cor cinza com 11 x 11 x 11 cm, assentes em camada de areia, com 0.10 m de espessura, recobrimento com areia ou pó de pedreira e cilindramento, incluindo todo o trabalho de mão de obra e máquinas necessários.	m2	1180,00	11,00 €
	1.7	Fornecimento, com exceção dos cubos, e transporte de todos os materiais e aplicação de cubos de granito de cor cinza com 11 x 11 x 11 cm, assentes em camada de areia, com 0.10 m de espessura e com preenchimento de juntas em "goma de betão", incluindo cilindramento e todo o trabalho de mão de obra e máquinas necessários.	m2	1800,00	12,00 €
	2	CAP II- OBRAS COMPLEMENTARES			

	2.1	Elevação ou rebaixamento de tampas de caixas de visita ou grelhas de sumidouros, para as novas cotas dos arruamentos.	un	15,00	50,00 €
	3	CAP. III - PROLONGAMENTO DA REDE DE ESGOTOS EM SANTULHÃO			
	3.1	MOVIMENTOS DE TERRAS			