

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Remoção dos elementos escultóricos do nicho de Santo António e acondicionamento em local seguro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	vg	1
2	1.2	Escavação até a cota desejada, incluindo transporte das terras sobrantes para vazadouro autorizado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m3	6,44
3	1.3	Fornecimento e aplicação de Betão armado em fundações como pormenor C30-37 e A400NR, incluindo cofragem, todos os trabalhos e materiais necessários.	m3	2,1826
4	1.4	Fornecimento e aplicação de Betão armado bombado em paredes como pormenor C30-37 e A400NR, incluindo cofragem, todos os trabalhos e materiais necessários.	m3	2,64
5	1.5	Fornecimento e aplicação de Enrocamento de pedra sob a sapara de 0,40 m x 1,00 m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m3	1,408
6	1.6	Fornecimento e aplicação de Enrocamento de pedra sobre a sapara de 0,20 m x 1,00 m, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m3	0,704
7	1.7	Execução de Laje de betão C30/37 armado com malhasol em ambas as faces de 0,20x2,5x3,52, incluindo cofragem, todos os trabalhos e materiais necessários.	m3	1,76
8	1.8	Recolocação de cantarias e elementos escultóricos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
9	1.9	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
10	1.10	Colocação de sinalização de Segurança, e implementação de segurança higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral, incluindo implementação de desvios de trânsito, sempre que necessário, com execução dividida em metade da faixa de rodagem de cada vez, com sistema semafórico, todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
11	1.11	Fornecimento e assentamento de lancil reto 100 x 20 x 12, em vidro rijo, incluindo execução da fundação, rejuntamentos, todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	50
12	1.12	Fornecimento e execução de pavimento em calçada miúda de vidro calcário branca, cubos c/ 5-7cm e juntas c/ 0,5-1,00 cm, assente sobre 0,10m de tout-venant e 0,05m de pó-de-pedra e cimento ao traço 4:1, incluindo fechamento das juntas c/ cimento e pó-de-pedra ao traço 1:2, compactação, regas e desempenho da superfície do pavimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	75