

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem das Instalações do estaleiro, das instalações da Fiscalização e Dono de Obra no decorrer das obras, incluindo limpeza, colocação de vedações, criação de acessos para todas as frentes de obra, estaleiros de frente, ligações e pagamentos aos concessionários, servidões para a circulação de pessoas em condições de segurança, painéis de identificação, sinalização, meios de combate a incêndios e todos os trabalhos, materiais e encargos necessários, tudo de acordo com a legislação em vigor, peças escritas, desenhadas e condições no local. Desmontagem e limpeza no final da obra.	vg	1
	2	Plano de Segurança		
2	2.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo, implementação e cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de R.C.D. nos termos do Dec. Lei nº 46/08 de 12 de Março, implementação e cumprimento do Plano de Segurança nos termos do Dec. Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro.	vg	1
	3	Drenagens		
3	3.1	Execução de Rede de Drenagem, constituída por canote perimetral e grelha em polímetro, com 20 cm de largura.	ml	131,2
	4	Muros		
4	4.1	Fornecimento e execução de muro de vedação e suporte, com 1,20 m de altura, incluindo movimento de terras em abertura de fundação, transporte de terras a vazadouro, fundação em betão C20/25, com 1,20x0,40cm, cofragem e aço A400NR, pilares de 3 em 3 m e lintel 20x20cm, blocos 50x20x20cm argamassa de assentamento rebocados e pintados em ambas as faces.	ml	84,7
	5	Movimento de Terras		
5	5.1	Movimento de terras em escavação para implantação do campo, incluindo escavação, carga e transporte de terras e vazadouro e ou a local de depósito para reutilização.	m3	1687,5
6	5.2	Fornecimento e aplicação de manta geotextil, de 150gr/m2, em separação de pavimentos.	m2	1982,4
7	5.3	Execução de base de pavimento em touvenant, incluindo fornecimento e espalhamento de camada drenante em inerte grosso de brita, com 30cm de espessura.	m2	991,2
	6	Pavimentos		
8	6.1	Fornecimento e aplicação de Pavimento em betão pintado à cor verde, incluindo pintura de marcação de campo desportivo dedicado ao futebol.	m2	991,2
	7	Serralharias		
9	7.1	Fornecimento e instalação de balizas.	UN	2
10	7.2	Fornecimento e aplicação de rede de vedação plastificada de cor cinza, incluindo fornecimento e aplicação de prumos, esticadores, arame e todos os trabalhos.	m2	254,1
11	7.3	Fornecimento e assentamento de portão, com 3x2,10m, em ferro lacado, com rede plastificada na cor cinza, incluindo fechaduras e ferragens.	UN	1