



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro geral da obra, incluindo, se necessário, acessos, servidões, serventias, vedações metálicas opacas , instalações adequadas ao número de trabalhadores e ferramentaria envolvidas na obra, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Encargos inerentes à implementação do plano de segurança e saúde na obra, incluindo dispositivos de segurança, sinalética, EPI's e EPC's incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita implementação, de acordo com a legislação em vigor e as indicações da fiscalização.	vg	1
	2	Construção de Muro na Rua do Prado - Casainho		
3	2.1	Demolição de muro existente com transporte do material sobran te a vazadouro autorizado.	ml	100
4	2.2	Abertura de fundações com aplicação de viga em ferro e betão.	ml	100
5	2.3	Fornecimento e aplicação de bloco de cimento 50x20x20, 5 fiadas de altura, pilares e lintel em todo o comprimento do muro, chaopiscado a areado fino.	ml	100