

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo plano de sinalização e desvio do trânsito:	vg	1
2	1.2	Desenvolvimento e implementação do plano de segurança e saúde da obra, de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.	vg	1
3	1.3	Desenvolvimento e implementação do plano de gestão e prevenção de resíduos de construção e demolição da obra, de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.	vg	1
	2.	Estruturas de Madeira		
4	2.1	Fornecimento e execução de passadiços em madeira de pinho com tratamento em autoclave com 1,50m de largura, constituído por réguas de pavimento com 145x28 (mm) acabamento ranhurado, sobre longarinas com 150x75 (mm), carlingas 150x75 (mm) e pilares 150x75 (mm), sobre-elevado, incluindo fixação dos pilares em terreno de qualquer natureza, execução de ligações com parafusaria, varões roscados, porcas e anilhas em inox e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução de acordo com as peças desenhadas e Caderno de encargos do projecto. Fornecimento e execução de guarda-corpos em madeira de pinho com tratamento em autoclave. As guardas têm 0,90 m de altura, com parapeito e duas travessas a meia altura. As réguas terão a espessura e largura igual à do pavimento, sendo o corrimão de 145mm de largura e 28mm de espessura e as duas travessas em meia altura de 145mm de largura e 28mm de espessura, prumos de 70x70 (mm), incluindo cortes das peças em madeira, execução de ligações com parafusaria em inox e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução de acordo com as peças desenhadas e Caderno de encargos do projecto. (Ver Peças Desenhadas)	m2	137,836
5	2.2	Fornecimento e execução de passagens sobre linhas de água com estrutura em madeira de pinho tratado em autoclave com 1,50m de largura, constituído por réguas de pavimento com 145x28 (mm) acabamento ranhurado, sobre longarinas com 150x75 (mm), carlingas 150x75 (mm) e pilares 150x75 (mm), sobre-elevado, incluindo fixação dos pilares em terreno de qualquer natureza, execução de ligações com parafusaria, varões roscados, porcas e anilhas em inox e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução de acordo com as peças desenhadas e Caderno de encargos do projecto. Fornecimento e execução de guarda-corpos em madeira de pinho com tratamento em autoclave. As guardas têm 0,90 m de altura, com parapeito e duas travessas a meia altura. As réguas terão a espessura e largura igual à do pavimento, sendo o corrimão de 145mm de largura e 28mm de espessura e as duas travessas em meia altura de 145mm de largura e 28mm de espessura, prumos de 70x70 (mm), incluindo cortes das peças em madeira, execução de ligações com parafusaria em inox e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução de acordo com as peças desenhadas e Caderno de encargos do projecto. (Guarda-corpos nos 2 lados) (Ver Peças Desenhadas)	m2	30,6
6	2.3	Fornecimento e execução de escadaria em madeira de pinho com tratamento em autoclave com 1,50m de largura, constituído por réguas de pavimento com 145x28 (mm) acabamento ranhurado, sobre longarinas com 150x75 (mm), carlingas 150x75 (mm) e pilares 150x75 (mm), sobre-elevado, incluindo fixação dos pilares em terreno de qualquer natureza, execução de ligações com parafusaria, varões roscados, porcas e anilhas em inox e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução de acordo com as peças desenhadas e Caderno de encargos do projecto. Fornecimento e execução de guarda-corpos em madeira de pinho com tratamento em autoclave. As guardas têm 0,90 m de altura, com parapeito e duas travessas a meia altura. As réguas terão a espessura e largura igual à do pavimento, sendo o corrimão de 145mm de largura e 28mm de espessura e as duas travessas em meia altura de 145mm de largura e 28mm de espessura, prumos de 70x70 (mm), incluindo cortes das peças em madeira, execução de ligações com parafusaria em inox e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução de acordo com as peças desenhadas e Caderno de encargos do projecto. (Ver Peças Desenhadas)	m2	28,9

7	2.4	Fornecimento e execução de miradouro em madeira de pinho com tratamento em autoclave com 1,50m de largura, constituído por réguas de pavimento com 145x28 (mm) acabamento ranhurado, sobre longarinas com 150x75 (mm), carlingas 150x75 (mm) e pilares 150x75 (mm), sobre-elevado, incluindo fixação dos pilares em terreno de qualquer natureza, execução de ligações com parafusaria, varões roscados, porcas e anilhas em inox e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução de acordo com as peças desenhadas e Caderno de encargos do projecto. Fornecimento e execução de guarda-corpos em madeira de pinho com tratamento em autoclave. As guardas têm 0,90 m de altura, com parapeito e duas travessas a meia altura. As réguas terão a espessura e largura igual à do pavimento, sendo o corrimão de 145mm de largura e 28mm de espessura e as duas travessas em meia altura de 145mm de largura e 28mm de espessura, prumos de 70x70 (mm), incluindo cortes das peças em madeira, execução de ligações com parafusaria em inox e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução de acordo com as peças desenhadas e Caderno de encargos do projecto. (Ver Peças Desenhadas)	m2	24
8	2.5	Fornecimento e execução de guarda-corpos em madeira de pinho com tratamento em autoclave. As guardas têm 0,90 m de altura, com parapeito e duas travessas a meia altura. As réguas terão a espessura e largura igual à do pavimento, sendo o corrimão de 145mm de largura e 28mm de espessura e as duas travessas em meia altura de 145mm de largura e 28mm de espessura, prumos de 70x70 (mm), incluindo cortes das peças em madeira, execução de ligações com parafusaria em inox e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução de acordo com as peças desenhadas e Caderno de encargos do projecto. (Ver Peças Desenhadas)	ml	177
	3	OUTROS TRABALHOS		
9	3.1	Elaboração e fornecimento de estudos geológicos e geotécnicos antes de iniciar qualquer trabalho.	vg	1