

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios.	vg	1
2	1.2	Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo.	UN	1
	2	DEMOLIÇÕES		
3	2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza, para regularização das cotas, incluindo remoção dos produtos escavados e transporte a depósito.	m3	53,8
	3	PAVIMENTAÇÃO		
	3.1	Construção de uma base de granuletria extensa, após recalque, incluindo abertura de caixa, regularização de plataforma, espalhamento, regularização, rega e compactação.		
4	3.1.1	Com 0.15m	m2	331
5	3.2	Fornecimento e assentamento de cubo 5x5 azul, assente com a estereotomia definida em projeto sobre almofada em traço seco de areia e cimento com 0,08 m de espessura e recobrimento com goma de cimento, incluindo compactação da base, bem como todos os trabalhos necessários.	m2	37
6	3.3	Fornecimento e assentamento de cubo 5x5 amarelo, assente com a estereotomia definida em projeto sobre almofada em traço seco de areia e cimento com 0,08 m de espessura e recobrimento com goma de cimento, incluindo compactação da base, bem como todos os trabalhos necessários.	m2	232
7	3.4	Fornecimento e assentamento de pedra de chão com 0,08m de espessura, modelo "Holanda" ou semelhante, tipo "PREMAFEI" ou equivalente, assente sobre almofada de areia com 0,06m de espessura, com superfície planas ou curvas e tomada de juntas assim como todos os trabalhos e materiais necessários para o seu bom assentamento.	m2	62
	3.5	Fornecimento e assentamento de lancis rectos em granito a pico fino, incluindo movimento de terras e execução de fundação em betão com 20x30cm, assim como todos os trabalhos necessários para a sua boa execução.		
8	3.5.1	- 1.00x0.10x0.20m	m	115
	3.6	Fornecimento e assentamento de lancis rectos em betão tipo "PREMAFEI" ou equivalente, incluindo movimento de terras e execução de fundação em betão, assim como todos os trabalhos necessários para o seu assentamento.		
9	3.6.1	- 1.00x(0.15/0.12)x25m	m	60
	4	MUROS		
10	4.1	Execução de muros de suporte, em alvenaria de granito perpianho, incluindo base de fundação e todos os trabalhos e materiais necessários a sua colocação de acordo com o desenhos de pormenor	m2	48
	5	DIVERSOS		
11	5.1	Mudança de sarjeta de águas pluviais existente, incluindo cortes, movimentos de terras e tubagem necessária e todos os trabalhos e materiais necessários de modo a ficar nas condições do existente.	UN	1
12	5.2	Mudança de marco de incêndio existente, incluindo movimentos de terras e tubagem necessária e todos os trabalhos e materiais necessários de modo a ficar nas condições do existente.	UN	1
13	5.3	Fornecimento e colocação de bancos em granito, conforme desenho de pormenor, incluindo maciços de fixação e todos os trabalhos e materiais necessários á sua colocação.	UN	3
14	5.4	Fornecimento e colocação de relva de tapete, incluindo preparação do terreno com terra vegetal com cerca de 30cm de espessura e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	45
15	5.5	Fornecimento e colocação de arvores do tipo "Cupressus sempervirens stricta", incluindo movimentos de terras e todos os trabalhos.	UN	17
	6	DIVERSOS		

16	6.1	Fornecimento e colocação de memorial, compostos por estrutura de suporte e fixação em tubo quadrado de 40mm e 60x40mm, com parede de 3mm, incluindo pilares ocultos na estrutura, revestimento com chapa recortada a laser com 3mm, monoblocos em aço corten, recostadas a laser com os dizeres \"TRAVASSÓS\", lintel de fundação em betão armado com 0.40x0.50m, e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com o desenho de pormenor.	vg	1
----	-----	---	----	---