Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**BARRAGEM DE SANTA ÁGUEDA**		
	1.1	**REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)**		
	1.1.1	**Fornecimento de tubagem e acessórios:**		
1	1.1.1.1	Braçadeira colar de ramal FFD DN500x250 PN16;	UN	1
2	1.1.1.2	Curva em F.F.D. Ø200mmx90º flangeada;	UN	5
3	1.1.1.3	Tubo em F.F.D. Ø200mm flangeado;	ml	5
4	1.1.1.4	Válvula de cunha elástica em F.F.D. Ø200mm flangeada;	UN	2
5	1.1.1.5	Flange travada para FFD Ø200;	UN	10
6	1.1.1.6	Flange travada para PVC Ø200;	UN	1
7	1.1.1.7	Tê em F.F.D. Ø(200x100)mm abocardado;	UN	2
8	1.1.1.8	Ventosa	UN	1
9	1.1.1.9	Junta de desmontagem Ø200	UN	1
10	1.1.1.10	Cone ffd aboc 200*110	UN	1
11	1.1.1.11	Kit 200 pn16	UN	1
12	1.1.1.12	Kit 250 pn16	UN	1
13	1.1.1.13	Anilha M20	UN	264
14	1.1.1.14	Porca M20	UN	132
15	1.1.1.15	Parafuso M20	UN	132
16	1.1.1.16	Anilha M16	UN	48
17	1.1.1.17	Porca M16	UN	24
18	1.1.1.18	Parafuso M16	UN	24
19	1.1.1.19	Quick travada 100*110 p/pvc	UN	3
20	1.1.1.20	Marco de Incêndio C9 Plus modelo Centro, com tomadas 2x2\"+ 1x2\"1/2.	UN	3
	2	**BARRAGEM DO PISCO**		
	2.1	**REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)**		
	2.1.1	**Fornecimento de tubagem e acessórios:**		
21	2.1.1.1	Braçadeira colar de ramal PEAD DN400x100 PN16;	UN	1
22	2.1.1.2	Curva em F.F.D. Ø100mmx90º flangeada;	UN	7
23	2.1.1.3	Tubo em F.F.D. Ø100mm flangeado;	ml	4
24	2.1.1.4	Válvula de cunha elástica em F.F.D. Ø100mm flangeada;	UN	2
25	2.1.1.5	Flange travada para FFD Ø100;	UN	4
26	2.1.1.6	Porca M16	UN	80
27	2.1.1.7	Anilha M16	UN	160
28	2.1.1.8	Parafuso M16	UN	80
29	2.1.1.9	Flange travada para PVC Ø100;	UN	6
30	2.1.1.10	Junta de desmontagem Ø100	UN	1

31	2.1.1.11	Marco de Incêndio C9 Plus modelo Centro, com tomadas 2x2\"+ 1x2\"1/2.	UN	1