

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1.	Trabalhos preparatórios				
1	1.1	Montagem de estaleiro e respectiva sinalização dos trabalhos e desvios provisórios de acordo com indicações da fiscalização.	UN	1	0	0,00
2	1.2	Desmontagem de estaleiro, incluindo remoção a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com plano de gestão de resíduos de obras.	UN	1	0	0,00
3	1.3	Adaptação e aplicação do Plano de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho Fase Projecto - Concurso, bem como as obrigações do empregador em termos de S.H.S.T. previstas na Lei.	UN	1	0	0,00
4	1.4	Adaptação e aplicação do plano de gestão de resíduos de obras de acordo com DL nº46/2008 de 12 de Março, incluindo fornecimento de todos os equipamentos, trabalhos e transportes necessários.	UN	1	0	0,00
	2.	Diversos				
5	2.1	Fornecimento e execução de tabuleiros em inox, com dimensão 100x100 (cm), com aba para fixar ao teto em betão armado, incluindo ligação em tubo multicamada ao esgoto do duche e todos os materiais e trabalhos necessários à correta execução.	UN	6	0	0,00
6	2.2	Reparação de teto falso nas zonas onde será para colocar os tabuleiros em inox, incluindo pintura e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	60	0	0,00
7	2.3	Reparação de teto danificado no balneário das crianças, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	10	0	0,00
8	2.4	Fornecimento e colocação de chapas em alumínio a preto, 5 unidades com dimensão 6x0,28 (m) e 2 unidades com dimensão 6x0,57 (m), incluindo remoção de chapas danificadas, colocação de imobilizador de ferrugem nos pilares e pintura, e todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1	0	0,00
9	2.5	Lavagem de degraus da escada de acesso à cobertura, incluindo fornecimento e aplicação de hidrófugo e todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	60	0	0,00
10	2.6	Reparação de parede com argamassa no vão das escadas de acesso à cobertura, incluindo pintura e todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	165	0	0,00
11	2.7	Fornecimento e execução de pintura interior, em parede e teto do vão de escadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	180	0	0,00
12	2.8	Fornecimento e assentamento de azulejo 20x20 (cm) Primus victoria P800, em paredes da arrecadação até 2 metros de altura, incluindo colas e betume e todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	25	0	0,00
13	2.9	Fornecimento e assentamento de azulejo nos armazéns do piso -1, até 1,65 metros de altura, incluindo colas e betume e todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	66	0	0,00
14	2.10	Fornecimento e assentamento de tampos em silestone com 3cm de espessura, nos móveis junto às janelas dos gabinetes do piso 1, incluindo remoção dos tampos de madeira existentes no local e todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	10	0	0,00
15	2.11	Reparação de autoclismos com colocação de borracha Geberit, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	UN	12	0	0,00
16	2.12	Fornecimento e aplicação de fechos livre-ocupado em WC's, incluindo materiais e trabalhos necessários para a sua correta aplicação.	UN	5	0	0,00
17	2.13	Fornecimento e aplicação de dobradiças de copo de 25mm, nos cacifos dos balneários das crianças, incluindo materiais e trabalhos necessários para a sua correta aplicação.	UN	48	0	0,00

18	2.14	Lavagem de cume metálico da cobertura da piscina, incluindo fornecimento e aplicação de cola e veda na cor cinza, nos remates da chapa à cobertura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	38	0	0,00
19	2.15	Remoção de placas do tecto falso da piscina, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários.	m2	40	0	0,00
20	2.16	Fornecimento e colocação de grelhas de alumínio em clarabóias, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua aplicação.	UN	8	0	0,00
21	2.17	Lavagem de vigas de cobertura danificadas com ferrugem, incluindo colocação de conversor de ferrugem, primário, duas demão de esmalte, todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1	0	0,00
22	2.18	Fornecimento e aplicação de polycarbonato alveolar 5mm branco, na ligação piscina/receção, com selagem da caleira com espuma, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1	0	0,00
23	2.19	Desmontagem, fornecimento e montagem de torneiras do cloro da cave, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1	0	0,00
24	2.20	Lavagem e reparação de paredes na cobertura, na zona das clarabóias, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	64	0	0,00
25	2.21	Limpeza de caleira em tela com evacuação das águas, incluindo todos os trabalhos necessários.	ml	30	0	0,00
26	2.22	Fornecimento e aplicação de primário de aderência na zona de colocação do azulejo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	66	0	0,00
27	2.23	Colagem de pedras soltas nos capeamentos dos muros de cobertura, incluindo trabalhos e materiais necessários.	ml	25	0	0,00
28	2.24	Limpar e hidrofugar o capeamento da cobertura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	ml	55	0	0,00
					Total	0,00