



MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Requalificação das Ruas Principal e rua do Bairro Novo em Mamouros

1 –Pavimentação em calçada

O presente projeto consiste na substituição do pavimento em calçada das Ruas Principal e da Rua do bairro Novo em Mamouros.

O pavimento em calçada existente apresenta deformações elevadas em resultado da abertura de e tapamento de valas há mais de 25 anos.

Trata-se de arruamento com pouca largura onde o tráfego assenta sempre no mesmo local e é necessário proceder à execução do levantamento da calçada existente e a sua substituição por calçada a cubos de 1.º qualidade, assentes em camada de tout venant de 0,20m.

Para tal, torna-se necessário a abertura de caixa com 0.35m de espessura de moda a aplicar o tout-venat e a possibilitar o assentamento dos cubos de granito de 10*10.

A previsão da quantidade de trabalho é de 1200 m² e serão repostas as infraestruturas que eventualmente sejam danificadas. Será mantida a valeta existente modificando-se apenas a faixa de rodagem.

As condições estão plasmadas no mapa de medições em anexo.

Estão englobados no preço unitário todos os trabalhos necessários ao bom acabamento final, designadamente o arranque do pavimento, a abertura de caixa e o fornecimento e compactação do tout venat e o fornecimento e assentamento dos cubos 10*10 em granito.

Fig.1-Área de Intervenção em Mamouros



2 - DRENAGEM

Será efetuado o movimento de terras no prolongamento dos aquedutos existentes e o fornecimento e assentamento das manilhas e da reposição das condutas de rega necessárias. As travessias para rega serão executadas em tubo PVC D=200mm.

3- PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução dos trabalhos é de 30 dias.

5 – ORÇAMENTO

O valor total dos trabalhos projetados atinge o montante de 57032,00€, acrescido de IVA à taxa legal.

Castro Daire, 26 de maio de 2021

O Chefe da DOMA – Divisão de Obras Municipais e Ambiente

Ernesto da Silva Rodrigues – Eng. Civil