

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Caminho de ligação de Leomil ao Parque eólico		
1	1.1	Regularização, nivelamento e compactação da plataforma existente de acordo com o perfil tipo. Inclui corte, carga, transporte e aplicação de saibro para a respetiva regularização. O local da carga do saibro localiza-se a 250m da extremidade sul do caminho	m2	8450
2	1.2	Fornecimento e aplicação de "agregado britado de granulometria extensa (tout-venant)", com uma espessura mínima de 0,15m, numa largura média de 4,5 m sobre a plataforma, incluindo rega compactação e outros trabalhos necessários.	m2	7655
3	1.3	Abertura de valeta não revestida em terreno de qualquer natureza, com uma largura média de 0,8m e profundidade média de 0,35m, incluindo regularização, consolidação e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.	m	1150
4	1.4	Fornecimento e aplicação de tubos corrugados de parede dupla, da classe SN8, de diametro nominal 400mm, em 3 aquedutos de 6 m cada. Inclui abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza e todos os trabalhos necessários.	m	18
5	1.5	Fornecimento e aplicação de tubos corrugados de parede dupla, da classe SN8, de diametro nominal 400mm, em 3 travessias, duas de 6 metros cada e uma de 12 metros. Inclui abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza e todos os trabalhos necessários.	m	24
6	1.6	Fornecimento e aplicação de tubos corrugados de parede dupla, da classe SN8, de diametro nominal 600mm, em aqueduto. Inclui abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza e todos os trabalhos necessários.	m	6
	2	Caminho de ligação da Semitela ao Parque eólico		
7	2.1	Regularização, nivelamento e compactação da plataforma existente de acordo com o perfil tipo. Inclui fornecimento e aplicação de saibro para a respetiva regularização.	m2	4500
8	2.2	Correção da "diretriz/curva" do caminho numa extensão de aproximadamente 100 m. Inclui escavação e aterro de material necessário para obtenção de cotas necessárias para a correção do perfil longitudinal e transversal, de acordo com indicações do fiscal da obra.	m3	100
9	2.2	Fornecimento e aplicação de "agregado britado de granulometria extensa (tout-venant)", com uma espessura mínima de 0,15m, numa largura média de 4,0 m sobre a plataforma, incluindo rega compactação e outros trabalhos necessários.	m2	4000
10	2.3	Abertura de valeta não revestida em terreno de qualquer natureza, com uma largura média de 0,6m e profundidade média de 0,35m, incluindo regularização, consolidação e todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.	m	600
11	2.4	Fornecimento e aplicação de tubos corrugados de parede dupla, da classe SN8, de diametro nominal 400mm, em 4 aquedutos de 6 m cada. Inclui abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza e todos os trabalhos necessários.	m	24
12	2.5	Fornecimento e aplicação de tubos corrugados de parede dupla, da classe SN8, de diametro nominal 600mm, em aqueduto. Inclui abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza e todos os trabalhos necessários.	m	6