

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Cap I - Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL273/2003, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
4	1.4	Disponibilização, durante o decorrer da obra, de todos os elementos necessários à elaboração da Compilação Técnica da obra, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	vg	1
5	1.5	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	2
	2	CAP II - Demolições		
6	2.1	Remoção de pavimento cerâmico existente, incluindo betonilha ou massame até 6cm de espessura, incluindo transpote a vazadoyuro autorizado e todos os trabalhos preparatórios e complementaares necessários, fornecimento e execução.	m2	200
7	2.2	Remoção de loiças sanitárias, incluindo transporte a vazadouro autorizado, todos os trabalhos inerentes	UN	30
8	2.3	Abertura e tapamento de roços de qualquer secção média, ao traço 1:6 em paredes de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, remates, fornecimento e execução.	ml	120
	3	CAP III - Alvenarias / Paldur		
9	3.1	Fornecimento e assentamento de Tijolo com (7/9/11/22) x 20 x30 cm em alvenaria, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.	m2	30
10	3.2	Fornecimento e assentamento de parede dupla, em placas de gesso laminado, tipo "KNAUF" (15+48+15)/600 ou equivalente sobre fita acústica ,incluindo estrutura metálica simples, com disposição normal "N" dos montantes; isolamento acústico através de painel semi-rígido de lã mineral, espessura 45 mm, na alma; 78 mm de espessura total, colocação de fita de juntas e barramento e lixagem de pontos singlres, incluindo todos os acessórios necessários á execução dos trabalhos.	m2	10
11	3.3	Fornecimento e assentamento de tecto falso contínuo suspenso, situado a uma altura menor de 4 m, liso, tipo "sistema Placo Prima "PLACO" ou equivalente, formado por uma placa de gesso laminado A / EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / com os bordos longitudinais afinados, incluindo toda a estrutura metálica e acessórios , colocação de fita de juntas e barramento e lixagem de pontos singlres, incluindo todos os acessórios necessários á execução dos trabalhos	m2	50
	4	CAP IV - Cantarias		
12	4.1	Fornecimento e assentamento de pedra cantaria tipo "moleanos" ou equivalente, em qualquer natureza, em forro de paredes, peitos de janela, socos, ombreiras e soleiras, incluindo fixação com grampos e cola apropriada, todos os acessórios, cortes e desperdícios, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.	m2	5
	5	CAP V - Revestimentos e Pavimentos		
	5.1	Revestimentos		
13	5.1.1	Fornecimento e assentamento de de reboco afagado, como preparação para a receção de revestimento de acabamento, com argamassa de cimento e areia, ao traço 1:3 em paredes e muros, incluindo salpisco, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimento e execução.	m2	100



Município de Faro

Procedimento 2021/CCPA/OP/60

14	5.1.2	Fornecimento e assentamento de reboco fino, reboco com argamassa de cimento e areia ao traço de 1:3, paredes e muros, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.	m2	75
15	5.1.3	Fornecimento e assentamento de esboço e estuque liso branco em paredes interiores, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.	m2	75
16	5.1.4	Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico Tipo Iª serie tecnica - Cinca 15 x 15 cm\'' ou equivalente, assente com cimento cola, incluindo betumar juntas, todos os acabamentos, limpeza final, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.	m2	75
17	5.1.5	Reparação pontual de estuque ou rebocos, incluindo picagem e aplicação de novo , limpeza e reparação de superfície, preparação prévia de superfície, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.	m2	50
18	5.1.6	Fornecimento e execução de pintura, em paredes e tetos interiores, com tinta plástica com as demãos necessárias a um perfeito acabamento, em tetos, paredes e muros, incluindo limpeza e preparação prévia da superfície, desmonte e/ou protecção de todos os elementos existentes, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.	m2	960
	5.2	Pavimentos		
19	5.2.1	Fornecimento e assentamento de betonilha de argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, com 0,03m de espessura, incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimento e execução.	m2	50
20	5.2.2	Fornecimento e assentamento de pavimento cerâmico , em pavimento, assente em cimento cola, incluindo cortes, desperdícios, betumar juntas, limpeza final, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.	m2	200
21	5.2.3	Reparação geral de rodapé em madeira, incluindo remoção do acabamento existente, substituição de peças degradadas, preparação prévia da superfície, aplicação das demãos necessárias de acabamento idêntico ao existente, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários para o perfeito acabamento, fornecimento e execução.	ml	50
22	5.2.4	Limpeza de caleiras em coberturas de edificios escolares, incluindo meios de elaveção e todos os equipamentos necessários à execução dos trabalhos	ml	400
23	5.2.5	Impermeabilização de caleiras, terraços, telhas com membrana impermeavel tipo Iª Sika gard - pele elástica'', incluindo todos os meios necessários para execução dos trabalhos.	m2	75
	6	CAP VI - Vãos		
24	6.1	Desmonte completo de portas, aduelas, aros e guarnições de qualquer dimensão e material, incluindo remates, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimento e execução.	UN	10
25	6.2	Desmonte de caixas de estores, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimento e execução.	UN	5
26	6.3	Fornecimento e montagem de portas interiores completas, com acabamento final de qualquer tipo, madeira e dimensão , incluindo ferragens, fechaduras, puxadores, batente de pavimento, todos os acessórios, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários para o perfeito acabamento, fornecimento e assentamento.	UN	5
27	6.4	Aro, aduelas e guarnições com acabamento final, de qualquer tipo, madeira e dimensão, incluindo todos os acessórios, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários para o perfeito acabamento, fornecimento e assentamento.	UN	10
28	6.5	Ferragens de porta interior, incluindo afinação, todos os acessórios, batente de pavimento, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários para o perfeito acabamento, fornecimento e assentamento.	UN	10
29	6.6	Fechadura tipo IªYale'', ou equivalente, incluindo todos os acessórios, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, para o perfeito funcionamento, 3 chaves, fornecimento e assentamento.	UN	10
30	6.7	Reparação de aduelas, guarnições, aros e portas de qualquer tipo, madeira e dimensão, com ou sem óculo, incluindo substituição elementos deteriorados, ferragens, fechadura, puxadores, batente de pavimento, afinação, todos os trabalhos preparatório e complementares necessários para o perfeito acabamento, fornecimento e assentamento.	UN	20
31	6.8	Desmonte caixilharia em aluminio, portas e janelas de batente ou correr, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimento e execução.	m2	20
32	6.9	Fornecimento e assentamento caixilharia em aluminio, em portas e janelas, de correr, abrir ou fixas, composta por perfis tipo IªConfort - ALUGARBE'' de 70 mm de largura em aluminio lacado na cor branca, com puxadores a indicar em obra, com vidro duplo com minimo de 5+10+4 mm . Incluindo todos os materiais e acessórios complementares, trabalhos inerentes a uma perfeita execução e de acordo com o mapa de vãos.	m2	15
33	6.10	Envernizamento de madeira, com as demãos necessárias a um perfeito acabamento, incluindo limpeza, reparação e preparação geral da superfície, uma demão de tapa poros, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários para o perfeito acabamento, fornecimento e execução.	m2	50

7	CAP VII - Canalização		
7.1	Fornecimento e montagem de tubagem em multicamada, embebida ou à vista, incluindo ligações, todos os acessórios, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e montagem.		
34	7.1.1	16 mm	75
35	7.1.2	20 mm	30
36	7.1.3	25mm	25
37	7.1.4	32 mm	15
38	7.2	Fornecimento e montagem de condutas em PVC, com a finalidade de drenagem predial de águas residuaisTubagem de PVC diam. 50mm, PN4 (4kg/cm2), incluindo abertura e tpamento de roços, ligações, todos os acessórios, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimento e execução.	25
39	7.3	Tubagem de PVC diam. 90mm, PN4 (4kg/cm2), incluindo abertura e tpamento de roços, ligações, todos os acessórios, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimento e execução.	30
40	7.4	Abertura de roços de qualquer secção, em qualquer material, incluindo tapamento com argamassa de cimento e areia ao traço 1:6, após assentamento da tubagem, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.	50
41	7.5	Sifão de garrafa em PVC, de qualquer diâmetro, incluindo válvula, ligações, todos os acessórios, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.	5
42	7.6	Ralo de pavimento em plástico rígido, de qualquer diâmetro, incluindo abertura de caixa em pavimento, ligações, todos os acessórios, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimento e execução.	5
43	7.7	Lavatório de loiça branca vitrificada tipo "Polo da Madalena" ou equivalente, modelo a definir pela fiscalização, incluindo válvula, corrente, tampão e curvas (tudo cromado), ligações, cantoneiras de apoio, todos os acessórios, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.	5
44	7.8	Fornecimento e instalação de Lavatório com coluna de loiça branca vitrificada tipo "Série Munique - SANITANA 55 cm" ou equivalente, , incluindo válvula, corrente, tampão e curvas (tudo cromado), ligações, todos os acessórios, todos os trabalhos preparatórios e complementares, necessários, fornecimentos e execução.	5
45	7.9	Fornecimento e instalação de Sanita sinfónica simples com tanque , em loiça branca vitrificada tipo "Série Munique - SANITANA" ou euivalente, , incluindo ligações, todos os acessórios, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimento e execução.	6
46	7.10	Autoclismo tipo "kariba" ou equivalente, incluindo mecanismo completo, acessórios e tubo de descarga, tubo cromado de ligação ao tubo de água, ligações, todos os acessórios, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.	10
47	7.11	Torneira de esquadra tipo "Euroliva" ou equivalente, qualquer diâmetro, incluindo ligações, todos os acessórios, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.	5
48	7.12	Torneira de passagem tipo "euroliva" ou equivalente, de qualquer diâmetro, incluindo ligações, todos os acessórios, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.	5
49	7.13	Torneira de passagem exterior, tipo "Euroliva" ou equivalente, qualquer diâmetro, incluindo ligações, todos os acessórios, todos os trabalhos e complementares necessários, fornecimentos e execução.	5
50	7.14	Torneira de serviço com bica lisa ou roscada, tipo "euroliva" ou equivalente, qualquer diâmetro, incluíndi ligações, todos os acessórios, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.	5
51	7.15	Torneira misturadora para lava-loiças, tipo "oliva" ou equivalente, com bica móvel e qualquer diâmetro, incluindo ligações, todos os acesórios, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, fornecimentos e execução.	5
52	7.16	Válvula esférica do tipo "olho de boi", incluindo tampão cormado, ligações, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, todos os acessórios, fornecimentos e montagem, com diam. 3/4".	5
53	7.17	Válvula esférica do tipo "olho de boi", incluindo tampão cromado, ligações, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, todos os acessórios, fornecimentos e montagem, com diam. 1".	5
54	7.18	Torneira de lavatório temporizada, incluindo ligações, todos os trabalhos preparatórios e complementares necessários, todos os acessórios, todos os acessórios, fornecimento e montagem, com diâmetro de 3/4".	5