



Câmara Municipal de Lisboa
Direção Municipal de Manutenção e Conservação
Departamento de Edifícios Municipais
Divisão de Manutenção de Edifícios Municipais

Anexo A

Mapa de Quantidades

DESIGNAÇÃO	QUANT	UN.
- Vistoria de extintor de Pó Químico ABC e CO ₂ até 12 Kg	3.450	Un
- Vistoria de extintor de Pó Químico ABC de 25 Kg	30	Un
- Vistoria de extintor de CO ₂ de 30 Kg	1	Un
- Vistoria de extintor de Água até 10 L	20	Un
- Vistoria de extintor de Água até 50 L	18	Un
- Vistoria de carreteis	400	Un
- Vistoria a hidrantes/marcos	25	Un
- Vistoria ao sistema de extinção automático (firepro)	2	Un
- Vistoria ao sistema de extinção automático (cilindro)	1	Un
- Prova Hidráulica de extintor de CO ₂	120	Un
- Cargas de extintores de CO ₂	400	Un
- Cargas de azoto	120	Un
- Cargas de extintores de Pó Químico ABC	750	Kg
- Cargas de extintores de Água até 10 L	50	L
- Manutenção/substituição de extintores de 6 Kg Pó Químico ABC não conforme (27A-183B-C)	40	Un
- Manutenção/substituição de extintores de CO ₂ de 5kg não conforme (A-89B-C)	8	Un
- Manutenção/substituição de extintores de CO ₂ de 2kg não conforme (A-89B-C)	8	Un
- Manutenção/substituição de extintores de água 9 L não conforme	10	Un
- Manutenção/substituição de extintores de 2 Kg Pó Químico ABC não conforme (27A-183B-C)	10	Un
- Prova hidrostática das mangueiras dos carreteis	80	Un
- Agulhetas de 25mm	15	Un
- Manómetro para carretel	8	Un
- Suporte para extintor	50	Un
- Mangueiras 25m	25	Un
- Abraçadeiras	50	Un
- Fecho/puxador p/armário SI c/ carretel	6	Un
- Gulpilhas de extintor	25	Un



Câmara Municipal de Lisboa
Direção Municipal de Manutenção e Conservação
Departamento de Edifícios Municipais
Divisão de Manutenção de Edifícios Municipais

- Manómetro de extintor de Pó Químico ABC	6	Un
- Manómetro para carretel	6	Un
- Oring de vedação de cabeça de extintor	50	Un
- Cabeça completa de extintor de CO2 2/5Kg	2	Un
- Difusor de extintor de CO2 /5 Kg	2	Un
- Difusor de extintor de CO2/2 Kg	2	Un
- Difusor de extintor de Pó Químico ABC de 6 Kg	2	Un
- Verificação de mantas	12	Un
- Rótulo de instruções em português para carretel	10	Un
- Suporte base para extintor	10	Un
- Fornecimento de tubo alimentação com canhão de 1" para carretel	6	Un
- Caixa transparente para extintor de Pó Químico ABC	15	Un
- Caixa para carretel	5	Un
- Posto SI completo com mangueira de 25m	5	Un
- Sinal de carretel	20	Un
- Sinal de extintor	20	Un
- Sinal panorâmico de extintor	20	Un
- Sinal panorâmico de carretel	20	Un
- Base plastica de extintor	5	Un
- Valvula tipo rehus	1	Un
- Fornecimento e montagem de posto SI 25m.	1	Un
- capacete de marco de incêndio	3	Un
- Eco-taxa de Pó Químico ABC	750	Kg

A prestação de serviços deverá ser efectuada em conformidade com a NP 4413 no que diz respeito aos extintores e com a norma NP EN 671-3 no respeitante aos carretéis.

Deverá ser apresentada proposta com custos unitários bem como o valor global da prestação de serviços.

Deverão ser colocados extintores de substituição quando houver lugar a cargas ou provas hidráulicas.

Os extintores caducados ou rejeitados deverão ser removidos sem qualquer custo adicional, e deverão ser substituídos por extintores com a mesma eficácia energética.