

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Pavimentação da Rua da Capela da Quinta - Lufrei		
	1.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1.1	Abertura e/ou regularização e compactação de caixa, em terreno de qualquer natureza, para faixa de rodagem e valetas, incluindo, se necessário, pequenos reajustamentos em perfil transversal, prévia limpeza de toda a vegetação existente e transporte a depósito de todos os produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro, bem como o fornecimento de todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução. (Medição em projecção horizontal)	m2	1040
	1.2	PAVIMENTAÇÃO		
2	1.2.1	Fornecimento e aplicação de cubos de granito de 2ª escolha, para faixa de rodagem e valetas, de cor azul uniforme, aplicados sobre almofada de saibro de boa qualidade com 8cm de espessura, incluindo fiada dupla, recobrimento com o mesmo material e compactação a cilindro, bem como o fornecimento de todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução. (Medição em projecção horizontal)	m2	1040
	1.3	DIVERSOS		
3	1.3.1	Fornecimento e execução de lintel de apoio ligeiramente armado, em local indicado em planta, com largura 30cm e altura 25cm, incluindo cofragem, descofragem e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	m3	13,5
	2	Requalificação da Rua do Mosteiro - Travanca		
	2.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
4	2.1.1	Execução de todos os trabalhos necessários à anulação provisória ou desativação permanente e/ou reconstrução das mesmas prontas a funcionar, de todos os elementos existentes nas áreas de intervenção relativos a redes de electricidade, gás, abastecimento de água, esgotos, drenagem de águas pluviais ou outras com influência na área a intervencionar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a sua posterior reativação.	vg	1
	2.2	DEMOLIÇÕES / LEVANTAMENTOS		
5	2.2.1	Levantamento de cubos de granito com 11cm de aresta, incluindo carga, transporte e descarga a depósito provisório para posterior reaplicação.	m2	8020
	2.3	PAVIMENTAÇÃO		
6	2.3.1	Reposição de pavimento em cubos de granito provenientes da retirada, em arruamentos e sobrelargura, incluindo o fornecimento e aplicação de almofada de pico de pedra com 5cm de espessura para assentamento, recobrimento com o mesmo material e compactação a cilindro.	m2	8020
	2.4	DIVERSOS		
7	2.4.1	Fornecimento e assentamento de lancis rectos e curvos, pré fabricados em betão, de dimensões 100x25x15cm, incluindo fundação em betão com 35x20cm de secção, todo o movimento de terras necessário à sua execução e transporte dos materiais sobranes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário.	ml	45
8	2.4.2	Colocação à cota do pavimento, em arruamentos, da tampa e aro da caixa de visita de saneamento, águas pluviais, válvulas, sarjetas ou outras existentes, incluindo fixação, gola envolvente em betão simples e o fornecimento e aplicação de todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta execução.	vg	1
9	2.4.3	Limpeza e desobstrução de aquedutos e tubagens que se encontrem obstruídos por processos adequados e que sejam necessários para o bom funcionamento da rede a executar.	vg	1
10	2.4.4	Fornecimento e colocação de sarrisca azul de dois calibres, incluindo regularização prévia do espaço/terreno, junto à entrada da Quinta dos Pinheirais, bem como todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	vg	1
	3	Pavimentação da Rua das Presas- Sanche.		
	3.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
11	3.1.1	Abertura e/ou regularização e compactação de caixa, para faixa de rodagem, bermas, valetas e concordâncias, incluindo, se necessário, pequenos reajustamentos em perfil transversal, e longitudinal, prévia limpeza de toda a vegetação existente e transporte a depósito de todos os produtos sobranes a vazadouro do empreiteiro, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução. (Medição em projecção horizontal)	m2	2200

12	3.1.2	Retirada das travessias marcadas no desenho anexo, transporte a vazadouro do empreiteiro, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	vg	1
	3.2	PAVIMENTAÇÃO		
13	3.2.1	Fornecimento e aplicação de cubos de granito de 2ª escolha, para faixa de rodagem, bermas, valetas e concordâncias, de cor azul uniforme, aplicados sobre almofada de saibro de boa qualidade com 8cm de espessura, incluindo fiada dupla, recobrimento com o mesmo material e compactação a cilindro, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução. (Medição em projecção horizontal)	m2	2200
	3.3	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS		
14	3.3.1	Execução de boca de aqueduto em recipiente, com espessura de 17 cm ligeiramente armadas, incluindo o fornecimento e aplicação de grelha e aro reforçados, da classe C250 e todo o movimento de terras necessários à sua correta execução de acordo com desenho de pormenor em anexo.	UN	2
15	3.3.2	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado de diâmetro 315mm da classe SN8, envolvido em betão, para condução de águas pluviais, incluindo todo o movimento de terras necessário à sua colocação, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios ao seu bom funcionamento:	ml	12
16	3.3.3	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado de diâmetro 400mm, da classe SN8, envolvido em betão, para condução de águas pluviais, incluindo todo o movimento de terras necessário à sua colocação, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios ao seu bom funcionamento:	ml	26
17	3.3.4	Aplicação de caleira pré-fabricada em betão com rasgo, com diâmetro 300mm, escavação em terreno de qualquer natureza, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua perfeita execução e de acordo com peças desenhadas anexas.	ml	21
18	3.3.5	Limpeza e desobstrução de aquedutos e tubagens que se encontrem obstruídos por processos adequados e que sejam necessários para o seu bom funcionamento.	vg	1