

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitários, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro), primeiros socorros e COVID-19, incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
3	2.1	Remoção do pavimento em mosaico vinílico existente na sala do pré-fabricado, incluindo remoção de colas, limpeza, preparação da base e transporte a vazadouro devidamente licenciado, o pavimento removido.	m2	45
4	2.2	Levantamento cuidado de aparelhos sanitários, 3 Sanitas e 2 Lavatórios, para substituição dos mosaico do piso, incluindo a sua reaplicação após a colocação de novo piso	UN	5
5	2.3	Remoção do revestimento do pavimento em mosaicos cerâmicos, existente no WC seguindo-se picagem do mesmo p/ aplicação de novo revestimento, incluindo remoção e transporte de produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado	m2	9,74
	3	PAVIMENTOS		
6	3.1	Fornecimento e aplicação de pavimento vinílico, igual ao existente na outra sala do pré-fabricado, c/ tratamento de protecção superficial à base de poliuretano, cor a escolher em obra, (classificação ao uso, segundo EN ISO 10874: classe 34 para uso comercial; resistência ao fogo Bfl-s1, segundo NP EN 13501-1) fixado com adesivo de contacto à base de resinas acrílicas em dispersão aquosa (250 g/m²), sobre a base existente devidamente limpa, incluindo marcação, cortes, aplicação do adesivo, soldagem da união e juntas entre rolos com cordão termofusível, tratamento de encontros, juntas perimetrais e juntas de dilatação do edifício, eliminação e limpeza do material sobranter e limpeza final do pavimento.	m2	45
7	3.2	Fornecimento e aplicação, em pavimentos interiores, de mosaico porcelanato não vidrado 30X30cm de cor Cinza médio tipo Cinca, Refª 4330, ou equivalente, aplicado c/ cimento cola, incluindo regularização da base, enchimento de juntas e limpezas finais	m2	9,74
8	3.3	Fornecimento e aplicação de blackout com largura de 1,70m e altura 2,70m, em cor a definir, sem caixa e sem guias, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários para um perfeito acabamento,	UN	6
	4	DIVERSOS		
9	4.1	Fornecimento e aplicação de Bancada em aço inox c/ as dimensões de 1200x600x850mm, equipada c/ tampo, c/ 1 cuba e escorredor, alçado posterior, saia frontal, estrado liso, pés reguláveis em altura, torneira de bica alta, incluindo ligação de água fria e quente, ligação aos esgotos através de pontos existentes no WC, a aplicar na sala de aula	UN	1