

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Serralharias		
	1.1	Fornecimento e colocação de rufos em chapa de alumínio termolacado, com dimensões idênticas às existentes, incluindo remoção dos rufos existentes, fixações, remates, ligações e todos os demais trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, em:		
1	1.1.1	Pavilhão U	ml	7
	1.2	Tratamento e pintura de portões metálicos existentes, incluindo decapagem, selante anti-ferrugem, primário de protecção rico em zinco, subcapa de base epoxy e capa de poliuretano ou outro esquema de pintura adequado com pelo menos 240 m de protecção, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, com garantia mínima de 5 anos, eventual substituição de perfis, chapas e arame farpado, acessórios, fixações, ferragens, fechaduras, dobradiças, remoção e transporte a vazadouro e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, em:		
2	1.2.3	Portões das Saídas de Emergência da ZFI (7,00x3,00m2)	UN	4
	1.3	Fornecimento e colocação de portões seccionados Hormann ou equivalentes em características técnicas e qualidade, dimensões aproximadas de 4,00m de largura e 3,55m de altura, constituídos por painéis em aço galvanizado, com preenchimento interior em espuma de poliuretano expandido, termolacados em ambas as faces na cor RAL 9002 - branco, integrando porta de serviço, mecanismo de recolha vertical ao longo do tecto, respectivos apoios e fixações, dispositivo anti-queda e perfis de acabamento em aço galvanizado termolacado na mesma cor dos painéis, ferragens, eixos, guias e cavaletes em aço galvanizado, molas, calhas, puxadores, dobradiças, óculos, fechaduras e incluindo remoção dos portões existentes bem como todos os restantes equipamentos, materias e trabalhos necessários a um perfeito funcionamento em regime de abertura manual com cadernal por		
3	1.3.1	Pavilhão G	UN	1
	2.	Pinturas		
	2.1	Pintura de perfis metálicos, incluindo decapagem, selante anti-ferrugem, primário de protecção rico em zinco, subcapa de base epoxy e capa de poliuretano ou outro esquema de pintura adequado com pelo menos 240 m de protecção, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, com garantia mínima de 5 anos, em:		
4	2.1.1	Pavilhão D (estrutura metálica do alpendre)	m2	15
5	2.1.2	Pavilhão F (montantes metálicos)	m2	15
6	2.1.3	Pavilhão T (estrutura metálica do alpendre)	m2	190
	2.2	Pintura de chapas metálicas de alçados e cobertura, incluindo tratamento, preparação do suporte, metalização e pintura com membrana plástica e todos os restantes trabalhos e materiais a um perfeito acabamento, com garantia mínima de 5 anos, em:		
7	2.2.1	Pavilhão A (Platibandas com aprox. 0,60m)	ml	214,35
8	2.2.2	Pavilhão C (Platibandas com aprox. 0,60m)	ml	181,65
9	2.2.3	Pavilhão D (Faixa com aprox. 0,30m)	ml	57,2
10	2.2.5	Pavilhão O (Panos inteiros)	m2	20
11	2.2.6	Pavilhão O (Faixa com aprox. 0,60m)	ml	48
12	2.2.7	Pavilhão O (Faixa com aprox. 0,30m)	ml	90
13	2.2.8	Pavilhão T (Panos inteiros)	m2	50
	3.	Estaleiro		
14	3.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo a limpeza da área ocupada após a desmontagem.	vg	1