

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	A	EMPREITADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LAZER EM ESCOLAS E JARDIM OUDINOT				
	Nota 1	Competirá ao empreiteiro, a execução de todos os trabalhos e fornecimentos descritos no presente mapa de medições, bem como todas as tarefas e ferramentas necessárias à perfeita e completa execução dos mesmos, incluindo a remoção e transporte a vazadouro, para local apropriado de entulhos, lixos, equipamentos deteriorados e restantes materiais resultantes dos trabalhos				
	Nota 2	Inclui fornecimento e montagem dos equipamentos, incluindo execução de fundações sobre qualquer piso e demais acessórios e fixações de todos os elementos.				
	1	Estaleiro				
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com a legislação em vigor, incluindo a placa identificativa da empreitada	vg	1	0	0,00
2	1.2	Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS) para a execução da obra	vg	1	0	0,00
3	1.3	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)	vg	1	0	0,00
	2	Escolas e básicas 2º ciclo e jardins de infância				
	2.1	Equipamentos de Jogo e Recreio				
4	2.1.1	Equipamento tipo escorrega com um nível, escadas e patamar a cerca de 1,40m de altura, em estrutura metálica de aço, com tratamento de decapagem e metalização, pintada a cores azul, verde e amarelo; escorrega em polietileno rotomoldado, acessórios de fixação em aço inox, cápsulas e tampas de protecção em nylon com tratamento anti-UV.	UN	12	0	0,00
5	2.1.2	Equipamento tipo baloiço duplo, em estrutura metálica de aço, com tratamento de decapagem e metalização, pintada a cores azul e amarelo, correntes em aço inox, assentos em alumínio revestido a borracha vulcanizada, acessórios de fixação em aço inox, cápsulas e tampas de protecção em nylon com tratamento anti-UV.	UN	12	0	0,00
6	2.1.3	Equipamento tipo mola para 4 crianças, em HPL, mola de aço com tratamento de decapagem e metalização, pintada a cores azul, verde e amarelo, acessórios de fixação em aço inox, cápsulas e tampas de protecção em nylon com tratamento anti-UV.	UN	12	0	0,00
	3	Jardim Oudinot				
7	3.1	Equipamento multifunções, constituindo forma de Navio Pirata, composto por escorrega com altura de saída a 80cm, um escorrega curco com altura de saída a 130cm, um escorrega tubular com altura de saída a 250cm, uma parede de escalada, uma escada em corda no interior da proa, uma ponte de equilíbrio, uma plataforma circular suspensa, rede marinho de acesso à plataforma circular, ponte para acesso a área de jogo e escorrega, leme, mastro, abertura com plataforma de salto	UN	1	0	0,00
	3.2	Equipamentos Fitness				
8	3.2.1	Equipamento tipo 'remo', em estrutura metálica de aço, com tratamento de decapagem e metalização, pintada em cores a definir	UN	2	0	0,00
9	3.2.2	Equipamento tipo 'cavalos', em estrutura metálica de aço, com tratamento de decapagem e metalização, pintada em cores a definir	UN	2	0	0,00
10	3.2.3	Equipamento tipo 'elevador', em estrutura metálica de aço, com tratamento de decapagem e metalização, pintada em cores a definir	UN	1	0	0,00
11	3.2.4	Equipamento tipo 'esqui', em estrutura metálica de aço, com tratamento de decapagem e metalização, pintada em cores a definir	UN	2	0	0,00
12	3.2.5	Equipamento tipo 'vela', em estrutura metálica de aço, com tratamento de decapagem e metalização, pintada em cores a definir	UN	2	0	0,00

13	3.2.6	Equipamento tipo 'passo doble', em estrutura metálica de aço, com tratamento de decapagem e metalização, pintada em cores a definir	UN	1	0	0,00
14	3.2.7	Circuito manutenção constituído por 10 estações, conforme peças desenhadas anexas	UN	1	0	0,00
	3.3	Manutenção de Equipamentos de Jogo e Recreio				
15	3.3.1	Manutenção geral ao parque infantil Jardim Oudinot Sul, com substituição de todos os elementos e acessórios necessários à sua reposição funcional, incluindo vedação e ainda execução de Piso insitu 40mm SBR (base 30mm SBR + topo 10mm SBR encapsulado) cor verde e/ou vermelho, incluindo remoção do existente.	vg	1	0	0,00
					Total	0,00