

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios e Acessórios		
1	1.1	Adaptação do Plano de Prevenção e Gestão de RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com D.L nº 46/2008 de 12 de Março	vg	1
	2	Pavimentação		
2	2.1	Regularização da plataforma em abertura de caixa e ou levantamento de bermas com altura variável, incluindo nivelamento, compactação e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	1465
3	2.2	Fornecimento e assentamento de cubos de granito de sobre almofada de areia com 12cm de espessura, compactação e recobrimento com argamassa de cimento e areia e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento.	m2	1465
4	2.3	Levantamento ou rebaixamento de caixas de visita para a cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos julgados necessários.	UN	4
5	2.4	Levantamento e reposição de pavimento, incluindo fornecimento de areia, pedra em falta e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	50
	3	Diversos		
6	3.1	Execução de serventias em tubo corrugado polipropileno liso Ø315mm,incluindo movimento de terras, betão para amacissamento e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários.	ml	2,5
7	3.2	Execução de degraus em betão, incluindo remoção de calçada, movimento de terras, cofragem, descofragem e todos os trabalhos julgados necessários.	vg	1