

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	GUARDAS METÁLICAS		
1	1.1	Fornecimento e aplicação de guardas metálicas de segurança simples, com prumos de 4 em 4 metros, para aplicação em solo, com dispositivo de proteção de motociclistas.	ml	2192
2	1.2	Enterramento no início de troço (12 mm)	UN	9
3	1.3	Aplicação de cauda de carpa no fim de troço	UN	9
	2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
	2.1	Fornecimento e aplicação de Sinalização Horizontal em material termoplástico branco		
4	2.1.1	Barras de paragem com 0,50 m de largura	m2	77
5	2.1.2	Inscrição STOP	UN	42
6	2.1.3	Triângulo de cedência de prioridade com 2,00 m	UN	2
7	2.1.4	LBC 0,10 (Linha Branca Contínua de 0,10m)	ml	20500
8	2.1.5	LBT 0,10 (Linha Branca Tracejada de 0,10m)	ml	20500
9	2.1.6	LBC 0,12 (Linha Branca Contínua de 0,12 cm)	ml	100000
	3	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
	3.1	Fornecimento de sinalização vertical com L=0,60m, tela HIP 3M, bases em alumínio com aba e acessórios de fixação para poste de 1" 1/2 incluídos:		
10	3.1.1	C20c	UN	29
11	3.1.2	C14a	UN	18
12	3.1.3	O6a 60 cm	UN	133
13	3.1.4	B2	UN	100
14	3.1.5	A16a	UN	12
15	3.1.6	C20b	UN	7
16	3.1.7	A1c	UN	2
17	3.1.8	A2a	UN	2
18	3.1.9	N1a (A dimensionar cf. Inscrição)	m2	1
19	3.1.10	A19a	UN	6
20	3.1.11	C13 5km/h	UN	10
21	3.1.12	H20a	UN	4
22	3.1.13	A4c	UN	2
23	3.1.14	A4b	UN	2
24	3.1.15	B9b	UN	2
25	3.1.16	B7	UN	7
26	3.1.17	H4	UN	1
27	3.1.18	A4a	UN	3
28	3.1.19	D4	UN	1
29	3.1.20	D1a	UN	1
30	3.1.21	B1	UN	11



Município de Aguiar da Beira

Procedimento 2021/300.10.001/19

31	3.1.22	O7a 20 cm	UN	9
32	3.1.23	A3b 10%	UN	1
33	3.1.24	A3a 10%	UN	1
34	3.1.25	A1d	UN	5
35	3.1.26	A1a	UN	4
36	3.1.27	A1c	UN	2
37	3.1.28	O6b 60x240cm	UN	1
38	3.1.29	A1b	UN	1
39	3.1.30	O7b 20cm	UN	8
40	3.1.31	D3a	UN	1
41	3.1.32	B9a	UN	1
42	3.1.33	H7	UN	1
43	3.1.34	O5b	UN	3
44	3.1.35	J1 (A dimensionar cf. Inscrição)	m2	4
45	3.1.36	B3	UN	10
46	3.1.37	B4	UN	2
47	3.1.38	Prumo 1" 1/2 com 3,30 m	UN	350