

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projeto, satisfazendo o especificado no C.E. e pormenores apresentados nas peças desenhadas; Consideram-se incluídos todos os trabalhos de construção civil necessários, complementares e acessórios, fornecimento e montagem de todo o equipamento indicado, bem como equipamento acessório necessário, de acordo com indicado nas peças desenhadas e escritas, normas em vigor e boas regras de arte.		
	2	Estaleiro, PSS e PGRCD		
1	2.1	Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com a lei em vigor, satisfazendo as prescrições relativas à segurança, higiene e saúde no trabalho incluindo a manutenção do mesmo durante o período de execução da obra e limpeza da obra e de todas as áreas ocupadas após desmontagem.	vg	1
2	2.2	Desenvolvimento e implementação do plano de segurança e saúde da obra, de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.	vg	1
3	2.3	Desenvolvimento e implementação do plano de gestão e prevenção de resíduos de construção e demolição da obra, de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.	vg	1
	3	CAVA		
4	3.2	Fornecimento e aplicação de calçada de granito 11x11 cm, incluindo regularização do terreno, pó de pedra para assentamento e fecho de juntas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	m2	459
	4	VILAR BARROCO		
5	4.1	Execução do levantamento integral e reposição de calçada de granito existente nas vias identificadas, incluindo regularização da plataforma com enchimento ou retirada de material da camada de base, formação de pendentes, reaplicação da calçada de granito, fecho de juntas pó de pedra, rega e compactação, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	m2	3874
6	4.2	Fornecimento de pedra de granito 11x11 cm, para reposição de faltas devido à seleção de material de melhor qualidade, incluindo transporte e descarga no local de aplicação. Nota: Considerou-se 5% da área de calçada alvo de intervenção.	m2	193,7
7	4.3	Execução do enchimento de juntas com traço de pó de pedra e cimento na zona das valetas, numa largura de 0,60m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	ml	1443
8	4.4	Fornecimento e aplicação de remate em betão com 0,40m de largura e 0,08m de espessura, às habitações existentes de modo a manter o aspeto existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	ml	100
9	4.5	Execução de caixa de recolha de águas pluviais em blocos de betão, incluindo fundo, tubo D200 com 4,5m, ligações e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua perfeita execução.	UN	1
10	4.6	Execução de caixa de recolha de águas pluviais em blocos de betão, incluindo, grelha em FFD, fundo, tubo D200 com 4,5m, ligações e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua perfeita execução.	UN	1
11	4.7	Execução da abertura de vala para aplicação de tubagem em PCV D200, incluindo areia para base e envolvimento da tubagem, aterro da vala com toutvenant, rega e compactação, transporte de sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua perfeita execução	ml	9
12	4.8	Fornecimento e aplicação de grelha em caixa existente, incluindo remates e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução	UN	1
13	4.9	Execução do acerto de tampas de caixa de visita, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução	UN	48