

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Demolições		
1	1.1	Demolição de edificado, ocupando uma área de implantação de aproximadamente 200m2, incluindo desmontagem dos elementos estruturais, vãos, portões, cobertura, incluindo a carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da demolição para vazadouro certificado, de acordo com legislação em vigor para os Resíduos de Construção e Demolição - RCD.	vg	1
	2	Impermeabilizações		
	2.1	Empena da casa adjacente		
2	2.1.1	Fornecimento e aplicação de membrana de impermeabilização em betume plástomero APP com 4Kg/m2 e armadura em poliéster, protegido em polietileno em ambas as faces, do tipo POLIYSTER 40 da IMPERALUM, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita execução da tarefa.	m2	12
	3	Requalificação de muro existente na Rua Santa Maria Madelena		
3	3.1	Remoção de reboco danificado e execução de trabalhos de lavagem de muro, de trabalhos de chapisco e de colocação de rede de fibra de vidro e realização de arranjos no reboco no antigo Talho, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e materiais, como todos os trabalhos acessórios necessários.	vg	1
	4	Requalificação de fachada existente na Rua Conselheiro Furtado dos Santos		
4	4.1	Execução de movimento de terras, abrir cabouco, execução de sapatas e pilares em ferro e enchimento com betão 25/30. Construção de muro com tijolo de 20 salpicado e rebocado, incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e materiais, como todos os trabalhos acessórios necessários.	vg	1