

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	Parque Infantil		
	1.1	Fornecimento de guarda metálica em tubo galvanizado 100x40mm, altura variável, com afastamento de 10cm entre tubos, incluindo todos os trabalhos inerente à tarefa.		
1	1.1.1	Com 1,10m de altura.	ml	35,00
2	1.1.2	Com 0,75m de altura.	ml	23
3	1.1.3	Com 2,00m de altura.	ml	17,00
	1.2	Fornecimento de corrimão em tubo de ferro de 60mm, incluindo apoios à guarda com barra de ferro metalizada, incluindo todos os trabalhos inerente à tarefa.		
4	1.2.1	Com tubo de 48 X 2mm.	ml	23,60
5	1.2.2	Com banda de ferro 50 X 10 mm.	ml	3,40
6	1.3	Fornecimento de Caixa PT de transformação eletricidade, em chapa de ferro 1,5mm, com duas meias portas de abrir, incluindo todos os trabalhos inerente à tarefa.	UN	1,00
7	1.4	Fornecimento de fingimento de porta do PT, com tubo quadrado 50x20mm, idêntico ao padrão das guardas, incluindo todos os trabalhos inerente à tarefa.	UN	1,00
	B	Cemitério da Tabua		
8	2.1	Fornecimento e colocação de frente de "ossário" com chapa de ferro 4mm com dimensão de 1800x2240mm, acabamento envelhecido (corten), fixo sobre estrutura tubular 50x30mm, bucha de inox, incluindo todos os trabalhos inerentes à tarefa.	m2	4,032
9	2.2	Fornecimento de portinholas de acesso aos ossários, composta por chapa de ferro e vidro com acabamento envelhecido (corten), com dimensão de 35x40cm, incluindo todos os acessórios e trabalhos inerentes à tarefa.	UN	12
10	2.3	Fornecimento de crucifixo de adorno do Cemitério, executado em tubo galvanizado 150x50mm, inclui metalização e pintura na cor cinza ral 7011 e todos os acessórios e trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1,00
11	2.4	Fornecimento de tampa para o poço de água de rega, com dimensão de 0,90x0,90m, inclui aro e estrutura de ferro, chumbadores e todos os acessórios e trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1,00
12	2.5	Fornecimento de porta, com duas folhas de abrir com dimensão total de 2050x2900mm, composta por estrutura e aro em calha T 50mm com metalização e acabamento esmalte na cor cinza, folhas em madeira de contraplacado marítimo, com furação de Ø 30mm, acabado com verniz cor carvalho incluindo todos os acessórios e trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1,00
	C	Acesso Pedonal Cais de embarque Tabua		
13	3.1	Fornecimento de varanda, composto por prumos 900mm em tubo galvanizado de 50mm e corrimão em cabo de aço 5mm, inclui criação de base de assentamento de prumos, fixada através de ancoragem mecânica de expansão e todos os acessórios e trabalhos inerentes à tarefa.	ml	40,00
14	3.2	Fornecimento e montagem de guarda com 100 cm de altura, formada por: tubo composto de remate de guarda superior e inferior de secção redonda de 40mm e montantes de secção redonda de 40mm com uma separação de 100 cm entre si; fixada através de ancoragem mecânica de expansão inclui todos os acessórios e trabalhos inerentes à tarefa.	ml	10,00
15	3.3	Fornecimento de escada com corrimões com 800x2000mm, executada em tubo de 40mm e todos os acessórios e trabalhos inerentes à tarefa, na criação de acesso do cais às embarcações.	UN	1,00
	D	Vila da Ribeira Brava		
16	4.1	Fornecimento de estrutura fachada da paragem de autocarros, em tubo 50x50x3mm, para receber painéis de madeira ou vidro, incluindo todos os acessórios e trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1,00
17	4.2	Fornecimento de estrutura para assentamento de pavimento de madeira com dimensão de 5000x4000mm, na paragem de autocarros, com tubo 60x40x4mm galvanizado afastado 400mm entre si, incluindo reforços ao pavimento e todos os acessórios e trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1,00



Município da Ribeira Brava

Procedimento 48/2021

18	1.5	Fornecimento de guarda metálica junto ao clube, com tubo galvanizado 100x40mm, altura de variável, com afastamento de 10cm entre tubos, incluindo colocação de perfil UPN120, metalizado e pintado na cor cinza, fixo ao pavimento através de ancoragem mecânica de expansão e todos os trabalhos inerente à tarefa.	ml	35
	E	REPARAÇÕES VANDALISMO		
19	5.1	Reparação e desmontagem de porta de balneários (escola do lugar da serra), incluindo montagem de fechaduras novas, reparação e reforço com solda de dobradiças e todos os trabalhos inerente à tarefa.	UN	4,00
20	5.2	Reparação e montagem de barreira de portas de emergência da escola da Serra de Água, inclui retirar portas antigas e montar novos equipamentos assim como todos os acessórios e trabalhos inerentes à tarefa.	UN	3,00
	F	DIVERSOS		
21	6.1	Fornecimento de fechaduras para porta de vidro na entrada da biblioteca, incluindo remoção de fechaduras danificadas, e colocação de novas e respectivos acessórios e inclui todos os trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1
22	6.2	Fornecimento e base redonda para candeeiros da sala de contabilidade, incluindo metalização e pintura no ral 7011, incluindo todos os trabalhos inerentes à tarefa.	UN	4
23	6.3	Reparação e reforço de guardas de ferros no miradouro da Cruz, reparação e reforço de balde do lixo, com aplicação de duas demãos de tinta de esmalte na cor verde ral 6005, incluindo todos os trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1
24	6.4	Fornecimento de escadas de acesso a terrenos, no novo caminho do lombo lugar da serra, escadas com dimensão de 3,60x0,70m executado com tubo galvanizado de 150x50mm na estrutura e cobertor em chapa de "gota" 4mm. Guarda em tubo galvanizado Ø 40mm com altura de 1,10m, inclui todos os trabalhos inerentes à tarefa.	UN	4
25	6.5	Fornecimento de escadas de acesso a terrenos, no novo caminho do lombo lugar da serra, escadas com dimensão de 5,80x0,70m executado com tubo galvanizado de 150x50mm na estrutura e cobertor em chapa de "gota" 4mm, com patamar de descanso de 2,00 em 2,00m no mesmo material do cobertor. Guarda em tubo galvanizado Ø 40mm com altura de 1,10m, inclui todos os trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1
26	6.6	Fornecimento de guarda estrada do Chapim, Campanário, com tubo Ø40mm altura de 1,10m, incluindo fixação mecânica ao pavimento e todos os trabalhos inerentes à tarefa.	ml	66
27	6.7	Fornecimento e montagem de fechadura para caixa telefone, praça de taxis, incluindo todos os trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1
	G	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
28	7.1	Fornecimento de tubos de buchas química 8un, 5 varrões com 1 metro de alto de 16mm.	UN	1
29	7.2	Uma chapa de 60 X 60 com 2cm de grossura para soldar no posto de luz.	UN	1
30	7.3	Execução de 4 guias para a máquina de pintar.	UN	1
31	7.4	Execução de grelha de 60X80 cm.	UN	1
32	7.5	Execução de ARO em calha L com 20 X 7,20 cm	UN	1
33	7.6	Execução de 3 grades com 45 X 65 cm.	UN	3
34	7.7	Execução de 9 AROS em calha L com 50 X 26 cm.	UN	9
35	7.8	Fornecimento de tampas com chapa de gotas com 80 X 80 cm	UN	3
36	7.9	Execução de estruturas em tubo de 2/5 polegadas com tubo galvanizado.	UN	8
37	7.10	Execução de tampas em chapa de gotas com 30 X 30 cm.	UN	3
38	7.11	Fornecimento de base (bolachas) com dimensão de 10x10 com furos, para guardas de ferro.	UN	500
39	7.12	Fornecimento de buchas metálicas tipo M8	UN	200