



CONVENTO S. BENTO DE CÁSTRIS, Évora **Programa Magalhães. Arquitetura, Águas e Esgotos**

DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS

Compete ao empreiteiro a disponibilização e o fornecimento de todos os meios necessários para a realização da obra e dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos.

São da responsabilidade do empreiteiro:

- a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro.

Afixação no local dos trabalhos, de forma visível, a identificação da obra e de todas as informações necessárias.

O estaleiro deve reflectir uma preocupação especial, tanto em termos organizacionais como estéticos, dado tratar-se de monumento que faz parte de um conjunto urbano classificado Património da Humanidade e de um museu que se encontra aberto ao público.

Devem ser tomadas as medidas necessárias para que o monumento não fique, durante a obra, vulnerável a assaltos.

- b) Fornecimento, montagem, manutenção e desmontagem de todos os dispositivos auxiliares indispensáveis à realização dos trabalhos, nomeadamente, andaimes, passadiços, tapumes, escoramentos e meios de elevação. Devem ser cumpridas as disposições legais nesta matéria e assumir os encargos inerentes, designadamente com licenças, taxas, etc. Estão incluídos trabalhos de reparação de danos inerentes à montagem e desmontagem das referidas estruturas.
- c) É da responsabilidade do empreiteiro o policiamento da via pública.
- c) Medidas eficazes de protecção de património móvel (acervo) e integrado existente na igreja e na zona de influência da obra.
- e) Fornecimento e aplicação de acessórios e materiais que se tornem indispensáveis ao correcto acabamento dos trabalhos, embora não referidos por simples omissão ou devido ao seu custo insignificante relativamente ao restante, designadamente argamassas, selagens, refechamentos, ensaios, ligações e fixações, etc.
- f) Todos os trabalhos de preparação para fornecimento de água e energia à obra.
- g) Arrumação, transporte e tratamento dos resíduos da obra, de acordo com o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos.

Março de 2021

Maria Fernandes
(Arquiteta)

Maria João Costa
(Engenheira Civil)