

Dono da Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

A - ESTALEIRO

1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem e aquisição do terreno.	1 vg	500,00 €	500,00 €
1.2 - Montagem e desmontagem do estaleiro, do laboratório do adjudicatário equipado com todo o material necessário à execução dos ensaios previstos para controle de qualidade, e com área igual ou superior à definida, bem como o gabinete de fiscalização.	0 vg	0,00 €	0,00 €
1.3 - Execução de desvios provisórios de tráfego.	1 vg	200,00 €	200,00 €
1.4 - Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação da(s) estrada(s) existente(s), quer na zona de rectificação quer na zona de beneficiação.	1 vg	200,00 €	200,00 €
1.5 - Colocação de placas identificativas da obra, definidas pela fiscalização.	0 un	400,00 €	0,00 €
1.6 - Elaboração e implantação do plano de segurança, nos termos da legislação em vigor, a submeter à aprovação da C. Municipal.	1 vg	500,00 €	500,00 €
1.7 - Marcação do traçado por profissional de topogra	0 Un	300,00 €	0,00 €
	TOTAL 1		1.400,00 €

B-OBRA DE PAVIMENTAÇÃO

1 - MOVIMENTO DE TERRAS

1.1 - Arranque do pavimento em calçada a cubos e condução a depósito.	130,00 m2	2,50 €	325,00 €
2.2 - Execução de calçada a cubos de granito 10*10, incluindo o fornecimento e assentamento na lagura de 4,5 a 5,00m, incluindo abertura de caixa, fornecimento dos cubos em falta e mão de obra, bem como todos os trabalhos necessários e complementares.	130,00 m2	15,00 €	1.950,00 €
	m2		
	TOTAL1		2.275,00 €

2 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E ACESSÓRIAS

2.1 - Aquedutos de D=0.400m em manilhas de betão centrífugado, c/ bocas do mesmo material, incluindo o movimento de terras e envolvimento em betão com secção quadrada, com espessura mínima de 0.10m, no prolongamento dos aquedutos, ou em aquedutos novos se for o caso.

a) - corpo	0,0 ml	17,50 €	0,00 €
b) - bocas em aterro	3 un	160,00 €	480,00 €
c) - Bocas em valeta	3 un	180,00 €	540,00 €

Idem de D=500mm

a) - corpo	0,0 ml	27,50 €	0,00 €
b) - bocas em aterro	0 un	200,00 €	0,00 €
c) - Bocas em valeta	0 un	250,00 €	0,00 €

2.2 -Muro de suporte em alvenaria de granito de geometria variável, incluindo o movimento de terras, o fornecimento da pedra em falta, guia de acabamento igua à existente, assentamento e demais trabalhos necessários a um bom acabamento final.

154,0 m2	80,00 €	12.320,00 €
----------	---------	-------------

2.3 - Fornecimento e assentamento de manilhas, envolvidas em betão e todos os trabalhos necessários e complementares, ou tubo PVC D=200

a) - D=0.30m nas serventias.	0 ml	15,00 €	0,00 €
------------------------------	------	---------	--------

2,4 - Execução de dreno em tubo tipo "URADREN" de diâmetro 160mm, incluindo a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção dos produtos escavados para os locais de aterro, o fornecimento e colocação de manta geotextil e enchimento de vala com brita 0.04 a 0.07m. Dimensões da vala - 1.0 x 1.0 x 0.40 considerando 50% de rocha dura.

0,0 ml	15,00 €	0,00 €
--------	---------	--------

TOTAL 2	13.340,00 €
---------	-------------

(dezassete mil e quinze euros)

TOTAL FINAL	17.015,00 €
-------------	-------------

Castro Daire, 18 de abril de 2021

O Chefe da DOMA

Ernesto da Silva Rodrigues, eng. Civil