

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PASSEIOS JARDIM OUDINOT		
	Nota 1	Todos os artigos incluem fornecimento de materiais, mão de obra e demais equipamentos necessários à sua execução		
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com a legislação em vigor, incluindo a placa identificativa da empreitada	vg	1
2	1.2	Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS) para a execução da obra	vg	1
3	1.3	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)	vg	1
	2	Demolições e outros trabalhos preparatórios		
	Nota 2	Os trabalhos descritos neste artigo incluem a carga, o transporte e depósito em vazadouro licenciado à recepção de RCD's		
4	2.1	Levantamento e remoção dos lancis em toros de madeira	ml	1000
5	2.2	Movimentação de terras para preparação e correção de cotas, incluindo escavação, carga, enchimento e regularização das zonas a interveir	vg	1
	3	Passeios		
6	3.1	Fornecimento e aplicação de lancil de betão tipo L8, a delimitar passeios/jardim, incluindo fundação em betão C12/15, refecimento de juntas e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução	ml	170
7	3.2	Fornecimento e aplicação de blocos pré-fabricados de betão tipo pavê rectangular 20x10x5cm, de cor amarelo, assente sobre almofada de 5cm de pó de pedra e fecho de juntas com traço seco de cimento e areia	m2	400
8	3.3	Regularização/nivelamento de passeio existente em pavê, incluindo levantamento, correção de cotas e assentamento sobre almofada de 5cm de pó de pedra e fecho de juntas com traço seco de cimento e areia	m2	50
9	3.4	Fornecimento e aplicação de lancis de toros torneados, d120mm, em madeira tratada em autoclave (conforme NP2080, EN559-1 e 599-2, classe de risco IV), fixos sobre estacas cravadas	ml	1000
	4	Passagens de peões		
10	4.1	Manutenção e pintura das passagens de peões (pontes pedonais) entre passeios, incluindo prévia lavagem a jato de água sobrepessão de todos os elementos constituintes, picagem com recurso a meios mecânicos de toda a área que apresente corrosão e ou/ degradação das estrutura, aplicação de C-Pox ST 180 AL (7N180) apenas na área de reparações e ou/ de intervenção mecânica, aplicação de uma demão de C-Pox ST170 (7N170) em toda a área de estrutura metálica, seguida de aplicação de duas demãos de C-Thane S700 HB (7P700) à cor a definir, em toda a área de estrutura metálica, incluindo aplicação de Lasur Super HD Satinado (12360) em toda a área de madeira, nas demãos necessárias a um bom acabamento.	UN	2