

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35º do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, protecções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.	vg	1
2	1.2	Colocação de protecções do local de trabalhos, incluindo a remoção de entulhos, após a conclusão dos trabalhos.	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado autorizado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.	vg	1
	2	CONSTRUÇÃO CIVIL		
4	2.1	Desmontagem, remoção das lonas de proteção existentes incluindo o transporte para destino final licenciado dos produtos removidos (resíduos).	vg	1
5	2.2	Remoção dos perfis verticais metálicos da atual estrutura de proteção, reparação e recolocação, incluindo reparação do murete com nova camada de reboco e pintura a cor Branca, Ral 9010, com tinta para exteriores novaqua HD ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares.	UN	17
6	2.3	Reparação e pintura da estrutura metálica existente onde será fixa a caixilharia, através de decapagem, aplicação de primário C-POX® PRIMER ZP160 FD (7K-160) ou equivalente e pintura a duas demãos à cor Branca, RAL 9010, com esmalte poliuretano alta performance C-THANE S258 (7P-258) ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares.	m2	22,75
7	2.4	Execução e montagem de vão de janela V1, 2630x1180mm, de 4 folhas, 2 fixas, 1 de oscilobatente e 1 de batente, composto por caixilho de alumínio à côr Ral 3005, da série N 14200 da Navarra, ou equivalente, com vidro SGG Planitherm Ultra N, ou equivalente, de 6mm + cx.12mm + vidro liso de 4mm, e bandeira/pingadeira em chapa metálica da mesma côr na ligação da caixilharia à cobertura, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	1
8	2.5	Execução e montagem de vão de janela V2, 2452x1180mm, de 4 folhas, 2 fixas, 1 de oscilobatente e 1 de batente, composto por caixilho de alumínio à côr Ral 3005, da série N 14200 da Navarra, ou equivalente, com vidro SGG Planitherm Ultra N, ou equivalente, de 6mm + cx.12mm + vidro liso de 4mm, e bandeira/pingadeira em chapa metálica da mesma côr na ligação da caixilharia à cobertura, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	12
9	2.6	Execução e montagem de vão de janela V3, 2470x1180mm, de 4 folhas, 2 fixas, 1 de oscilobatente e 1 de batente, composto por caixilho de alumínio à côr Ral 3005, da série N 14200 da Navarra, ou equivalente, com vidro SGG Planitherm Ultra N, ou equivalente, de 6mm + cx.12mm + vidro liso de 4mm, e bandeira/pingadeira em chapa metálica da mesma côr na ligação da caixilharia à cobertura, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	1
10	2.7	Execução e montagem de vão de janela V4, 1400x1180mm, de 2 folhas, 1 de oscilobatente e 1 de batente, composto por caixilho de alumínio à côr Ral 3005, da série N 14200 da Navarra, ou equivalente, com vidro SGG Planitherm Ultra N, ou equivalente, de 6mm + cx.12mm + vidro liso de 4mm, e bandeira/pingadeira em chapa metálica da mesma côr na ligação da caixilharia à cobertura, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	1
11	2.8	Execução e montagem de vão de janela V5, 1500x1180mm, de 2 folhas, 1 de oscilobatente e 1 de batente, composto por caixilho de alumínio à côr Ral 3005, da série N 14200 da Navarra, ou equivalente, com vidro SGG Planitherm Ultra N, ou equivalente, de 6mm + cx.12mm + vidro liso de 4mm, e bandeira/pingadeira em chapa metálica da mesma côr na ligação da caixilharia à cobertura, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	1
	3	DIVERSOS		
12	3.1	Limpeza geral do local dos trabalhos e serventias no final da obra.	vg	1