

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	vg	1
2	1.2	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DR 22/A -98 de 1 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo DR. 41/2002 de 20 de Agosto, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	vg	1
	2	Drenagem de águas pluviais		
	2.1	Fornecimento e montagem de tubagem de Polipropileno corrugado SN 8, incluindo movimento de terras e todos os trabalhos e materiais necessários para cabamentos:		
3	2.1.1	Ø315 mm envolvido em betão	m	148
4	2.5	Fornecimento e instalação de Boca de aqueduto com grelha de acordo com a peça desenhada, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua instalação.	UN	25
	5	Pavimentação		
5	5.4	Preparação de caixa para as cotas do projecto, incluindo cortes , escavação/aterro, compactação e remoção a vazadouro de produtos sobranes;	m2	10715
6	5.5	Fornecimento e colocação de cubos de granito 11x11, de 2ª escolha, assentes sobre almofada de pó de pedra com 6 cm de espessura, incluindo cilindramento;	m2	10510
	7	Diversos		
7	7.1	Execução de cinta em betão armado, 30x20 de acordo com pormenor desenhado, incluindo movimento de terras.	m	292
8	7.4	Fornecimento e execução de pavimento em betão C 16/20, com 15 cm de espessura, incluindo regularização de caixa e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	205
9	7.5	Execução de muro de suporte em betão ciclópico ou alvenaria de granito, incluindo movimento de terras	m3	134