

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
	1.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1.1	Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.1.2	Sinalização provisória dos trabalhos e desvios de trânsito.	vg	1
3	1.1.3	Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei N° 273/2003 de 29 de Outubro.	vg	1
	2	AGUIAR DA BEIRA/CORUCHE/CÔJA/QTª DA ESTRADA		
	2.1	PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS DE GRANITO		
4	2.1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza e/ou aterro, perfilagem e desempenho da rua á cruzeta com a altura média de 0,50m para abertura e formação de caixa, regularização e compactação, incluindo levantamento de betuminoso existente, corte e acerto com disco, carga, transporte e descarga do produto sobranete a vazadouro apropriado.	m2	6595
5	2.1.2	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos, incluindo almofada de areia ou saibro cirandado com 0.10m de espessura, regada e compactada, em constituição de pavimento e valetas em meia cana, incluindo nivelamento das caixas existentes e todos os remates necessários.	m2	6595
	2.2	OBRAS DE ARTE CORRENTES E ACESSÓRIAS		
6	2.2.1	Execução ou reposição de serventias em continuidade de valetas, incluindo tubagem em PVC corrugado igual ou inferior a 300 mm de diâmetro, carga, descarga e transporte a vazadouro a indicar pela fiscalização.	UN	24
	2.3	DIVERSOS		
7	2.3.1	Execução ou reposição de caixas de visita ou sarjetas em continuidade de valetas, incluindo movimento de terras, tubagem em PVC corrugado igual ou inferior a 200 mm de diâmetro, aro e grelha, carga, descarga e transporte a vazadouro a indicar pela fiscalização.	UN	8
8	2.3.2	Fornecimento e assentamento de guias de granito, incluindo abertura de vala e fundação em betão na delimitação da calçada.	ml	126
	3	CARAPITO		
	3.1	PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS DE GRANITO		
9	3.1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza e/ou aterro, perfilagem e desempenho da rua á cruzeta com a altura média de 0,50m para abertura e formação de caixa, regularização e compactação, incluindo levantamento de betuminoso existente, corte e acerto com disco, carga, transporte e descarga do produto sobranete a vazadouro apropriado.	m2	2620
10	3.1.2	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos, incluindo almofada de areia ou saibro cirandado com 0.10m de espessura, regada e compactada, em constituição de pavimento e valetas em meia cana, incluindo nivelamento das caixas existentes e todos os remates necessários.	m2	1836
11	3.1.3	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos, incluindo almofada de areia ou areão com 0.10m de espessura, refecimento de juntas com argamassa aguada de cimento e areia ao traço 1:4 regada e compactada, em constituição de pavimento e valetas em meia cana, incluindo nivelamento das caixas existentes e todos os remates necessários.	m2	784
	3.2	OBRAS DE ARTE CORRENTES E ACESSÓRIAS		
12	3.2.1	Execução ou reposição de serventias em continuidade de valetas, incluindo tubagem em PVC corrugado igual ou inferior a 300 mm de diâmetro, carga, descarga e transporte a vazadouro a indicar pela fiscalização.	UN	28
	3.3	DIVERSOS		



Município de Aguiar da Beira

Procedimento 2021/300.10.001/35

13	3.3.1	Fornecimento e aplicação em obra de tubagem em PVC corrugado igual ou inferior a 300 mm de diâmetro, incluindo abertura e tapamento de vala devidamente compactadas, carga, descarga e transporte a vazadouro dos produtos sobranes em constituição de drenagem de águas pluviais.	ml	260
14	3.3.2	Fornecimento e assentamento de lancil galgável ou guia, incluindo abertura de vala e fundação em betão na delimitação da calçada.	ml	286
15	3.3.3	Fornecimento e assentamento de guias de granito, incluindo abertura de vala e fundação em betão na delimitação da calçada.	ml	112
16	3.3.4	Fornecimento e assentamento de sarjetas em betão com retenção de areias incluindo, aro e tampa articulada e respetivas ligações.	UN	4
17	3.3.5	Fornecimento e assentamento de caixas de visita em betão com diâmetro 0,80m, com altura média de 1,20m incluindo aro e tampa D 400 e movimento de terras em escavação e aterro em constituição de drenagem de águas pluviais.	UN	4
4	CORTIÇADA/CAVACA			
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS DE GRANITO			
18	4.1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza e/ou aterro, perfilagem e desempenho da rua á cruzeta com a altura média de 0,50m para abertura e formação de caixa, regularização e compactação, incluindo levantamento de betuminoso existente, corte e acerto com disco, carga, transporte e descarga do produto sobranes a vazadouro apropriado.	m2	1656
19	4.1.2	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos, incluindo almofada de areia ou saibro cirandado com 0.10m de espessura, regada e compactada, em constituição de pavimento e valetas em meia cana, incluindo nivelamento das caixas existentes e todos os remates necessários.	m2	1444
20	4.1.3	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos, incluindo almofada de areia ou areão com 0.10m de espessura, refecimento de juntas com argamassa aguada de cimento e areia ao traço 1:4 regada e compactada, em constituição de pavimento e valetas em meia cana, incluindo nivelamento das caixas existentes e todos os remates necessários.	m2	212
4.2	OBRAS DE ARTE CORRENTES E ACESSÓRIAS			
21	4.2.1	Rebaixamento/elevação/execução de soleiras em betão ciclópico nas entradas das casas e serventias de propriedades.	ml	12
4.3	DIVERSOS			
22	4.3.1	Execução ou reposição de serventias em continuidade de valetas, incluindo tubagem em PVC corrugado igual ou inferior a 300 mm de diâmetro, carga, descarga e transporte a vazadouro a indicar pela fiscalização.	UN	16
23	4.3.2	Fornecimento e assentamento de guias de granito, incluindo abertura de vala e fundação em betão na delimitação da calçada.	ml	28
5	DORNELAS			
5.1	PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS DE GRANITO			
24	5.1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza e/ou aterro, perfilagem e desempenho da rua á cruzeta com a altura média de 0,50m para abertura e formação de caixa, regularização e compactação, incluindo corte de betuminoso com disco, carga, transporte e descarga do produto sobranes a vazadouro.	m2	2875
25	5.1.2	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos, incluindo almofada de areia ou saibro cirandado com 0.10m de espessura, regada e compactada, em constituição de pavimento e valetas em meia cana, incluindo nivelamento das caixas existentes e todos os remates necessários.	m2	2875
5.2	OBRAS DE ARTE CORRENTES E ACESSÓRIAS			
26	5.2.1	Rebaixamento/elevação/execução de soleiras em betão ciclópico nas entradas das casas e serventias de propriedades.	ml	16
5.3	DIVERSOS			
27	5.3.1	Execução ou reposição de serventias em continuidade de valetas, incluindo tubagem em PVC corrugado igual ou inferior a 300 mm de diâmetro, carga, descarga e transporte a vazadouro a indicar pela fiscalização.	UN	8
28	5.3.2	Fornecimento e assentamento de lancil galgável ou guia, incluindo abertura de vala e fundação em betão na delimitação da calçada.	ml	1
29	5.3.3	Fornecimento e assentamento de guias de granito, incluindo abertura de vala e fundação em betão na delimitação da calçada.	ml	86
6	EIRADO			
6.1	PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS DE GRANITO			
30	6.1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza e/ou aterro, perfilagem e desempenho da rua á cruzeta com a altura média de 0,50m para abertura e formação de caixa, regularização e compactação, incluindo corte de betuminoso com disco, carga, transporte e descarga do produto sobranes a vazadouro.	m2	732
31	6.1.2	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos, incluindo almofada de areia ou saibro cirandado com 0.10m de espessura, regada e compactada, em constituição de pavimento e valetas em meia cana, incluindo nivelamento das caixas existentes e todos os remates necessários.	m2	732
6.2	OBRAS DE ARTE CORRENTES E ACESSÓRIAS			



Município de Aguiar da Beira

Procedimento 2021/300.10.001/35

32	6.2.1	Rebaixamento/elevação/execução de soleiras em betão ciclópico nas entradas das casas e serventias de propriedades.	ml	4
	6.3	DIVERSOS		
33	6.3.1	Fornecimento e aplicação em obra de tubagem em PVC corrugado de 300 mm de diâmetro, incluindo movimento de terras de consistência variável, levantamento e assentamento de calçada de cubos na área da intervenção, carga, descarga e transporte a vazadouro a indicar pela fiscalização.	UN	6
34	6.3.2	Fornecimento e assentamento de guias de granito, incluindo abertura de vala e fundação em betão na delimitação da calçada.	ml	14
	7	PINHEIRO		
	7.1	PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS DE GRANITO		
35	7.1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza e/ou aterro, perfilagem e desempenho da rua á cruzeta com a altura média de 0,50m para abertura e formação de caixa, regularização e compactação, incluindo levantamento de betuminoso existente, corte e acerto com disco, carga, transporte e descarga do produto sobranete a vazadouro apropriado.	m2	4480
36	7.1.2	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos, incluindo almofada de areia ou saibro cirandado com 0.10m de espessura, regada e compactada, em constituição de pavimento e valetas em meia cana, incluindo nivelamento das caixas existentes e todos os remates necessários.	m2	4480
	7.2	OBRAS DE ARTE CORRENTES E ACESSÓRIAS		
37	7.2.1	Rebaixamento/elevação/execução de soleiras em betão ciclópico nas entradas das casas e serventias de propriedades.	ml	26
	7.3	DIVERSOS		
38	7.3.1	Execução ou reposição de serventias em continuidade de valetas, incluindo tubagem em PVC corrugado igual ou inferior a 300 mm de diâmetro, carga, descarga e transporte a vazadouro a indicar pela fiscalização.	UN	8
39	7.3.2	Fornecimento e assentamento de lancil galgável ou guia, incluindo abertura de vala e fundação em betão na delimitação da calçada.	ml	1
40	7.3.3	Fornecimento e assentamento de guias de granito, incluindo abertura de vala e fundação em betão na delimitação da calçada.	ml	34
	8	SOUTO DE AGUIAR/SARGAÇAIS		
	8.1	PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS DE GRANITO		
41	8.1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza e/ou aterro, perfilagem e desempenho da rua á cruzeta com a altura média de 0,50m para abertura e formação de caixa, regularização e compactação, incluindo corte de betuminoso com disco, carga, transporte e descarga do produto sobranete a vazadouro.	m2	480
42	8.1.2	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos, incluindo almofada de areia ou saibro cirandado com 0.10m de espessura, regada e compactada, em constituição de pavimento e valetas em meia cana, incluindo nivelamento das caixas existentes e todos os remates necessários.	m2	480
	8.2	OBRAS DE ARTE CORRENTES E ACESSÓRIAS		
43	8.2.1	Rebaixamento/elevação/execução de soleiras em betão ciclópico nas entradas das casas e serventias de propriedades.	ml	2
	8.3	DIVERSOS		
44	8.3.1	Fornecimento e aplicação em obra de tubagem em PVC corrugado de 300 mm de diâmetro, incluindo movimento de terras de consistência variável, levantamento e assentamento de calçada de cubos na área da intervenção, carga, descarga e transporte a vazadouro a indicar pela fiscalização.	UN	6
45	8.3.2	Fornecimento e assentamento de guias de granito, incluindo abertura de vala e fundação em betão na delimitação da calçada.	ml	16
	9	SEQUEIROS		
	9.1	PAVIMENTAÇÃO EM CUBOS DE GRANITO		
46	9.1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza e/ou aterro, perfilagem e desempenho da rua á cruzeta com a altura média de 0,50m para abertura e formação de caixa, regularização e compactação, incluindo corte de betuminoso com disco, carga, transporte e descarga do produto sobranete a vazadouro.	m2	540
47	9.1.2	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos, incluindo almofada de areia ou saibro cirandado com 0.10m de espessura, regada e compactada, em constituição de pavimento e valetas em meia cana, incluindo nivelamento das caixas existentes e todos os remates necessários.	m2	540
	9.2	OBRAS DE ARTE CORRENTES E ACESSÓRIAS		
48	9.2.1	Rebaixamento/elevação/execução de soleiras em betão ciclópico nas entradas das casas e serventias de propriedades.	ml	8
	9.3	DIVERSOS		
49	9.3.1	Fornecimento e aplicação em obra de tubagem em PVC corrugado de 300 mm de diâmetro, incluindo movimento de terras de consistência variável, levantamento e assentamento de calçada de cubos na área da intervenção, carga, descarga e transporte a vazadouro a indicar pela fiscalização.	UN	12
50	9.3.2	Fornecimento e assentamento de guias de granito, incluindo abertura de vala e fundação em betão na delimitação da calçada.	ml	18