

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro	UN	1
2	1.2	Fornecimento e aplicação de placas identificativas da obra	UN	1
3	1.3	Remoção da vedação de baloiço e transporte a local a indicar pela fiscalização	ml	25
4	1.4	Varredura e Limpeza com jacto de água do piso existente garantindo a desobstrução dos poros, a permeabilidade do piso e a boa adesão da camada a aplicar	m2	353
	2	PAVIMENTOS		
	2.1	Fornecimento e aplicação de piso EPDM in-situ de cor vermelho escuro sobre piso existente com vista ao reforço da capacidade de amortecimento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento , incluindo a aplicação de SBR se se verificar necessário		
5	2.1.1	Com a espessura necessária à garantia de que a capacidade final de amortecimento do piso corresponde ao HIC min = 1,4m	m2	200
6	2.1.2	Com a espessura necessária à garantia de que a capacidade final de amortecimento do piso corresponde ao HIC min = 3,0m	m2	153
	3	CERTIFICAÇÃO		
7	3.1	Inspeção e certificação, por empresa acreditada para o efeito, dos pisos aplicados: Certificação da capacidade de amortecimento dos pisos para os HIC definidos	UN	1