

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Apoio topográfico à realização dos trabalhos.	vg	1
3	1.3	Sinalização provisória dos trabalhos e desvios de trânsito.	vg	1
4	1.4	Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei N° 273/2003 de 29 de Outubro.	vg	1
	2	MOVIMENTO DE TERRAS		
	2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza, regularização, perfilagem e desempenho da área de implantação a pavimentar com a altura média de 0,60m, escarificação em zonas a indicar pela fiscalização, formação de caixa e valetas, regularização e compactação, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobantes a depósito em zonas de aterro e vazadouro. (zonas de intervenção a indicar pela fiscalização)		
5	2.1.1	Aguiar da Beira - Coruche	m2	1640
6	2.1.2	Cortiçada	m2	1120
7	2.1.3	Carapito	m2	4360
8	2.1.4	Dornelas	m2	9151
9	2.1.5	Penaverde/Prado	m2	5480
	2.2	Aterro a realizar com material resultante (saibro) terras de escavação ou de empréstimo (saibro) se necessário devidamente compactadas, por camadas de 50 cm, para a camada de substituição de solos, zona de aterros e constituição de bermas duplas e valetas. (zonas de intervenção a indicar pela fiscalização)		
10	2.2.1	Aguiar da Beira - Coruche	m3	276
11	2.2.2	Cortiçada	m3	85
12	2.2.3	Carapito	m3	1120
13	2.2.4	Dornelas	m3	324
14	2.2.5	Penaverde/Prado	m3	482
	3	DRENAGEM		
	3.1	Execução de rede de drenagem de águas pluviais, incluindo movimento de terras, escavação e aterro, fornecimento e assentamento de manilhas de betão igual ou inferior a Ø 600mm, acessórios de ligação, ligação à linha de água existente, bocas em valeta ou talude, remates e todos os trabalhos necessários ao seu correto assentamento. (zonas de intervenção a indicar pela fiscalização)		
15	3.1.1	Aguiar da Beira - Coruche	ml	6
16	3.1.2	Carapito	ml	24
17	3.1.3	Dornelas	ml	6
18	3.1.4	Penaverde/Prado	ml	12
	3.2	Fornecimento e aplicação de dreno longitudinal, incluindo movimento de terras, tubagem tipo geodreno diâmetro 125 mm, brita de 0,04 a 0,08 e envolvimento em manta geotêxtil de 160 a 190g/m2. (zonas de intervenção a indicar pela fiscalização)		
19	3.2.1	Carapito	ml	148
20	3.2.2	Penaverde/Prado	ml	165



Município de Aguiar da Beira

Procedimento 2021/300.10.001/37

	4	PAVIMENTAÇÃO		
	4.1	Fornecimento e aplicação de base em material britado " tout-venant ", com 30cm de espessura após recalque, devidamente espalhado, regado e compactado, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para a sua perfeita execução. Tudo de acordo com especificação do caderno de encargos. (zonas de intervenção a indicar pela fiscalização)		
21	4.1.1	Aguiar da Beira - Coruche	m2	1640
22	4.1.2	Cortiçada	m2	1120
23	4.1.3	Carapito	m2	4360
24	4.1.4	Dornelas	m2	1190
25	4.1.5	Penaverde/Prado	m2	1700
	4.2	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta/rápida à razão de 0,80Kg/m2 incluindo preparação e limpeza da camada de base. (zonas de intervenção a indicar pela fiscalização)		
26	4.2.1	Aguiar da Beira - Coruche	m2	1640
27	4.2.2	Cortiçada	m2	1120
28	4.2.3	Carapito	m2	4360
29	4.2.4	Dornelas	m2	9151
30	4.2.5	Penaverde/Prado	m2	5480
	4.3	Fornecimento e aplicação de camada de regularização/desgaste com 0,06 m de espessura mínima após recalque em mistura betuminosa densa, incluindo cilindramento e remates com placa vibradora. (zonas de intervenção a indicar pela fiscalização)		
31	4.3.1	Aguiar da Beira - Coruche	m2	1640
32	4.3.2	Cortiçada	m2	1120
33	4.3.3	Carapito	m2	4360
34	4.3.4	Dornelas	m2	9151
35	4.3.5	Penaverde/Prado	m2	5480
	4.4	Camada de regularização e reperfilamento de zonas de pavimentos e serventias existentes a repavimentar a indicar pela fiscalização em massas betuminosas, incluindo rega de colagem. (zonas de intervenção a indicar pela fiscalização)		
36	4.4.1	Penaverde/Prado	TON	36
	5	SINALIZAÇÃO		
	5.1	Fornecimento e aplicação de linha branca contínua (LBC 0,12) e tracejada (LBT 0,12; 1/1 traço espaço) em material termoplástico retrorrefletor de aplicação a quente com 0,12m de largura, incluindo pré-marcação.(guias laterais da via) (zonas de intervenção a indicar pela fiscalização)		
37	5.1.1	Penaverde/Prado	ml	1680
	5.2	Fornecimento e aplicação de linha branca contínua (LBC 0,12) e tracejada (LBT 0,12; 1/1 traço espaço) em material termoplástico retrorrefletor de aplicação a quente com 0,12m de largura, incluindo pré-marcação.(eixo da via) (zonas de intervenção a indicar pela fiscalização)		
38	5.2.1	Penaverde/Prado	ml	840
	6	OBRAS DE ARTE CORRENTES E ACESSÓRIAS		
	6.1	Rebaixamento/elevação de caixas e tampas existentes para as novas cotas do pavimento, incluindo todos os materiais necessários à sua boa execução. (zonas de intervenção a indicar pela fiscalização)		
39	6.1.1	Aguiar da Beira - Coruche	UN	2
40	6.1.2	Cortiçada	UN	1
41	6.1.3	Carapito	UN	3
42	6.1.4	Dornelas	UN	27
43	6.1.5	Penaverde/Prado	UN	1
	6.2	Execução ou reposição de serventias em continuidade de valetas, incluindo tubagem em PVC corrugado igual ou inferior a 300 mm de diâmetro, remates em betão nas extremidades, movimento de terras em escavação e aterro, carga, descarga e transporte a vazadouro a indicar pela fiscalização. (zonas de intervenção a indicar pela fiscalização)		
44	6.2.1	Aguiar da Beira - Coruche	UN	4



Município de Aguiar da Beira

Procedimento 2021/300.10.001/37

45	6.2.2	Cortiçada	UN	3
46	6.2.3	Carapito	UN	8
47	6.2.4	Dornelas	UN	2
48	6.2.5	Penaverde/Prado	UN	12
	6.3	Fornecimento e execução de valetas em meias manilhas ou continuas em betão pronto com o diâmetro 300 mm, incluindo movimento de terras e betão de assentamento e remate. (zonas de intervenção a indicar pela fiscalização)		
49	6.3.1	Aguiar da Beira - Coruche	ml	48
50	6.3.2	Cortiçada	ml	28
51	6.3.3	Carapito	ml	187
52	6.3.4	Dornelas	ml	36
53	6.3.5	Penaverde/Prado	ml	165