

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Arquitetura		
	1.1	Fornecimento e aplicação de impermeabilização sobre coberturas metálicas e caleiras existentes, constituído por membrana betuminosa auto-protegida, de betume elastomérico SBS de alta qualidade com mín. de 5Kg/m2 e flexibilidade a baixas temperaturas, com armadura de feltro de poliéster FP de alto desempenho, com protecção exterior mineral de ardósia ou xisto de cor cinza e filme termo fusível de BOPP na face inferior, incluindo preparação do suporte, remates a chapas metálicas e translúcidas, a perfis, ralos e suportes de equipamentos e todos os restantes trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento, em:		
1	1.1.1	Pavilhão K, incluindo remates em platibandas com desenvolvimento médio de 0,80m	m2	1402
2	1.1.2	Pavilhão R	m2	1515
	2.	Estaleiro		
3	2.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo a limpeza da área ocupada após a desmontagem.	vg	1