

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com o plano a apresentar pelo empreiteiro, depois de aprovado pelo CSO, elaborado nos termos da legislação em vigor, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação, bem como conservação durante o prazo de execução da empreitada de adequadas condições de circulação.	vg	1
2	1.2	Limpeza de toda a área (pavimentos, bermas e valetas) e tratamento dos resíduos de acordo com PPGRCD.	m2	8750
	2	PAVIMENTAÇÃO		
3	2.1	Fresagem ou escarificação do pavimento existente, incluindo remoção e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes ou reutilização.	m2	4240
4	2.2	Saneamentos de solos em pavimentos existentes. Incluindo escavação, remoção e transporte a vazadouro dos produtos escavados, eventual indemnização por depósito, ou reutilização, e o preenchimento de acordo com o definido em projeto.	m2	300
5	2.3	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant em reforço da plataforma fresada, na espessura de 0,10m, incluindo rega e compactação.	m2	4240
6	2.4	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa, (AC20 reg MBD), em espessura variável, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa (C50 BF5 ECI), à taxa de 1,0kg/m², ou rega de colagem com emulsão betuminosa (C60 B4 ECR-1), à taxa de 0,5kg/m², consoante a base, para regularização da plataforma.	TON	705
7	2.5	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa, (AC14 surf BB), com características de desgaste, com 0,04 de espessura após compactação, incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa C60 B4 (ECR-1) à taxa de 0,5kg/m² e todos os trabalhos inerentes.	m2	7500
8	2.6	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant em alteamento de bermas.	m	2500