

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Reabilitação de Muro - Caldas da Felgueira		
	1.	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações, acessos, e encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e de higiene de acordo com legislação em vigor.	vg	1
	2	Demolições		
2	2.1	Remoção de muro em alvenaria de granito (capeamento de muro), incluindo numeração das pedras para posterior aplicação, incluindo os bancos, incluindo todos os trabalhos de limpeza e transporte de material excedente a vazadouro.	m2	36
	3	Muros		
3	3.1	Execução de muro em alvenaria de argamassa com cerca de 70cm de altura, parede dupla com 40cm, incluindo execução de lintel para assentamento do capeamento em granito incluindo execução dos bancos de acordo com localização existente a 50cm da cota de pavimento, e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	101
4	3.2	Assentamento de capeamento em granito nas zonas dos bancos.	ml	72
5	3.3	Execução de lavagem do capeamento incluindo execução de "junta direita" com acabamento a pintura de cor clara, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua conclusão.	m2	65
6	3.4	Execução de lavagem do muro de suporte de terras em alvenaria de granito.	m2	152
	4	Revestimentos		
7	4.1	Execução de revestimentos da alvenaria de argamassa, interior e exterior, em argamassa com acabamento em areado fino pintado a cor clara.	m2	116
	5	Pavimento		
8	5.1	Reparação do passeio existente, em cubinho 4/6*4/6, incluindo remoção, preparação de caixa, assentamento do cubo e execução de juntas com argamassa, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	170
9	5.2	Fornecimento e assentamento de lancil nas zonas danificadas, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	ml	76