

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Estrutura Metálica		
1	1.1	Colocação de chapas translúcidas existentes, incluindo fornecimento de apoios, fixações, remates, eventual tratamento e pintura de suportes e substituição de chapas existentes e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	m2	8,4
2	1.2	Substituição de girandolas de cobertura para ventilação da nave, incluindo remoção das existentes, isolamento, fixações, remates e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	UN	6
3	1.3	Desmontagem de parede divisória existnte entre módulos, constituída por painéis de chapa metálicas com isolamento e montantes em perfis metálicos, incluindo carga, transporte e descarga em armazém, tratamento das superfícies do pavimento, remates e todos os restantes trabalhos e materiais necessários.	vg	1
	2.	Arquitectura		
	2.1	Pinturas		
	2.1.1	Fornecimento e aplicação de pintura a tinta Cináqua da Cin, em paredes interiores, incluindo preparação do suporte, raspagem, barramentos e enchimentos, reparação e colmatagem de fissuras e irregularidades e todos os restantes trabalhos e materias necessários a um perfeito acabamento, em:		
4	2.1.1.1	áreas de escritórios	m2	23,1
5	2.1.1.2	áreas de nave industrial	m2	615,3
6	2.1.2	Fornecimento e aplicação de pintura a tinta Cináqua da Cin, em paredes exteriores, incluindo preparação do suporte, raspagem, barramentos e enchimentos, reparação e colmatagem de fissuras e irregularidades e todos os restantes trabalhos e materias necessários a um perfeito acabamento, no piso inferior.	m2	970,59
	2.2	Serralharias		
7	2.2.1	Verificação de caixilharias de portas e janelas existentes, incluindo afinações, lubrificações, eventuais substituição de acessórios, borrachas e vedantes e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito funcionamento.	vg	1
8	2.2.2	Fornecimento e montagem de vedação em rede metálica plastificada de malha 50 e arame 12/8 (4mm) com 2,00m de altura, incluindo abertura de caboucos e execução dos maciços para encastramento dos postes, postes em tubo metálico galvanizado de 2", tampões, esticadores, arame torcido, bandas metálicas, golpillhas, pintura e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	ml	95
9	2.2.3	Substituição de postes com 3,00 de altura livre na vedação existente, incluindo fixações, remates, pintura e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	UN	4
	2.3	Diversos		
10	2.3.1	Demolição e remoção de bacia de retenção em blocos de alvenaria de cimento reforçados, incluindo corte das armaduras e tratamento das superfícies do pavimento, remates e todos os restantes trabalhos necessários e transporte a destino final.	vg	1
	3.	Rede Eléctrica		
11	3.1	Verificação da rede electrica existente, incluindo eventuais rectificações com aberturas e tapamento de roços, cabos e caminhos de cabos, tomadas, interruptores, apliques e luminárias.	vg	1
	4.	Rede de Distribuição de Água		
12	4.1	Verificação da rede de distribuição de água, incluindo eventuais aberturas e tapamentos de roços, substituição de acessórios e ligações e teste do sistema.	vg	1
	5.	Rede de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais		
13	5.1	Verificação da rede de drenagem de águas residuais, incluindo fornecimento e colocação de tampas de sanitas, torneira de urinol e mochila de autoclismo em falta, eventuais aberturas e tapamento de roços, tubagens, acessórios e ligações, desobstrução de tubagens e teste do sistema.	vg	1
14	5.2	Verificação da rede de drenagem de águas pluviais existente, incluindo fornecimento e colocação de tubos de queda, reparação de aro, remate de pavimento e recolocação de grelha, eventuais rectificações com aberturas e tapamento de roços, colocação de grelhas em falta, desobstrução de tubagens e teste do sistema.	vg	1

	6.	Estaleiro		
15	6.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo a limpeza da área ocupada após a desmontagem.	vg	1