

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM FIBROCIMENTO		
1	1.1	Processo e comunicação à ACT, com pedido de Autorização para remoção de materiais contendo amianto, de acordo com o Decreto-Lei Nº266/2007, de 24 de Julho, incluindo: - Montagem e desmontagem de estaleiro no local da obra, incluindo mobilização e aluguer da Unidade Móvel de Descontaminação e Unidade Sanitária. - Colheitas de ar para avaliação de concentração de fibras de amianto (1 medição durante a execução dos trabalhos), realizados por organismo certificado para o efeito, incluindo entrega de Relatório.	vg	1
2	1.2	Remoção de Revestimento em Fibrocimento (camada simples de telha perfil SC) em cobertura, incluindo: - Desmontagem de revestimento em fibrocimento, de acordo com o DL N.º266/2007, considerando mão-de-obra especializada para a com material contendo amianto; - Paletização do material removido, acondicionamento com filme plástico e identificação com símbolo "material contendo amianto"; - Meios de elevação de pessoas e materiais, necessários para a execução dos trabalhos.	m2	285
3	1.3	Transporte e Depósito em Aterro Autorizado efetuado por Gestor de Resíduos autorizado. Nota : - A quantidade apresentada e um cálculo aproximado do peso de fibrocimento a transportar a depósito autorizado. O valor final será retificado em AUTO segundo o Talão de Pesagem emitido pela empresa de Gestão de Resíduos/Destino Final.	TON	5,5
	2	Cobertura		
4	2.1	levantamento da cobertura em telha existente, incluindo carga e transporte a vazodouro.	vg	1
5	2.2	Demolição dos muretes que passam acima da cota da cobertura, para posterior colocação de rufo, incluindo carga e transporte a vazadouro dos sobrantes.	vg	1
6	2.3	Fornecimento e aplicação de Pannel Tipo Mundiperfil de Poliuretano Cobertura 5 Ondas, Ref: Mc 1000/5 Pur , com 6cm de espessura. Cor RAL 7022, ou equivalente, incluindo cortes, remates, fixações e rufos em chapa lacada para uma boa vedação do telhado e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	375
7	2.4	Verificação e vedação de claraboias, incluindo todos os materiais necessários.	UN	3
8	2.5	Adaptação/execução de sistema para suporte dos painéis da cobertura.	vg	1
	3	Paredes exteriores		
9	3.1	Limpeza com máquina a jato de água e reparação de fissuras com massas da weber, bem como todos os materiais necessários.	vg	1
10	3.2	Fornecimento e aplicação de barramento armado c/ rede de fibra c/ argamassas técnicas tipo weber them pro, ou equivalente, seguido c/ weber plast decor, ou equivalente, textura média, c/ cor a definir, antecedido de primário, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	m2	126
	4	Portão de acesso ao recinto		
11	4.1	Lixar todo o gradeamento do portão, limpar toda a superfície para posterior aplicação de primário e pintura à cor existente, tintas do tipo "Potrol" ou equivalente.	vg	1
	5	Paredes e tetos interiores		
12	5.1	Raspagem e limpeza das paredes e tetos interiores nos locais com apresentação de patologias	vg	1
13	5.2	Aplicação de esquema de pintura, em todas as paredes e tetos interiores, à cor a definir pelo dono de obra, bem como os demais trabalhos, materiais e acessórios necessários, tinta do tipo "Potrol" ou equivalente.	m2	226
	6	Caixilharia		
14	6.1	Verificação/inspeção de todas as caixilharias em alumínio.	UN	16