

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Infra-estruturas Eléctricas - Tubos, Quadros e Terra		
1	1.1	Fornecimento e montagem de conjunto Q.1. : caixa de contador (Classe II), caixa de portinhola P100 (Classe II) e caixa de ligador amovível com toda a tubagem necessária, incluindo Armário em Fibra om Pedestal, com tampa interior, com visor de contador de energia, IP 55, conforme peças desenhadas.	UN	1
2	1.2	Fornecimento e montagem de Quadro Eléctrico Interior IP 40, IK 09, completamente equipado, conforme esquema das peças desenhadas.	UN	1
3	1.3	Fornecimento e montagem de terra de protecção, incluindo os electodos terra necessários e todos os acessórios e canalizações respetivos, para obter valores inferiores a 25 Ohm, conforme peças desenhadas.	UN	1
4	1.4	Fornecimento e montagem em vala aberta de tubo 40 mm, PEAD, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.	m	25
5	1.5	Fornecimento e montagem em vala aberta de tubo 63 mm, PEAD, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.	m	5
6	1.6	Fornecimento e montagem de Cabo do Tipo FBBN 3G2,5 mm2, (HO7RN) incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.	m	125
7	1.7	Fornecimento montagem de caixa de visita 50x50cm, com tampa ferro fundido B125 junto ao Pelourinho, de forma a permitir a distribuição de cablagem para cada um dos projetores	UN	1
	2	Projectores de Pavimento		
8	2.1	Fornecimento e montagem de projectores Modelo Zoe, Indelague, ou equivalente, 26 W LED, Assimétrico, 4000 K, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.	UN	4
	3	Valas		
9	3.1	Abertura e fecho de vala, incluindo sinalização, inertes e com reposição de pavimento igual ao existente, conforme vala tipo regulamentar.	m	12
	4	Certificação da Instalação Elétrica do tipo C		
10	4.1	Pedido de inpecção da instalação elétrica a uma EIIEEL, incluindo todos os custos e taxas em vigor e entrega da declaração de inspeção ao dono de obra.	UN	1
	5	Ligação à Rede de Energia Elétrica (Uso Exclusivo)		
11	5.1	Fornecimento e instalação de cabo LSVAV 4x16mm² desde o poste de betão até ao novo ponto de entrega a construir, junto a este mesmo poste.	m	15
12	5.2	Execução de terminação e ligação de cabos LSVAV 2x16mm², em poste e na portinhola, incluindo os acessórios necessários à sua boa execução	UN	2
13	5.3	Desmontagem e retirada de cabo aéreo da baixada existente do Pelourinho	m	25