

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS		
	1.1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1.1	Implementação do plano de segurança e saúde, atualização, retificação e atualização no decorrer da obra, incluindo todos os trabalhos e encargos, custos materiais sociais e pessoais inerentes.	vg	1
2	1.1.2	Revisão, implementação e adaptação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PGRCD) e Plano de Gestão Ambiental incluído no processo de concurso, em conformidade com o art. 10 do DL nº 46/2008, de 12 de março, incluindo os meios humanos e todos os trabalhos inerentes, equipamentos e trabalhos necessários.	vg	1
3	1.1.3	Remoção de postes e painéis existentes no campo, com uma extensão de 106ml, incluindo transporte e descarga a estaleiro municipal	vg	1
	1.2	Vedação		
4	1.2.1	Abertura de caboucos para colocação de postes no perímetro exterior do campo. (106 metros)	vg	1
5	1.2.2	Fornecimento, transporte e montagem de rede elástica plastificada verde, malha 50, arame 13/10 (2.41/3.40mm), com altura Alt.4,50m, suportada p/tubos sendzimir lacados de verde, dimensão do campo 33x18 mts, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes ao seu acabamento.	ml	106
	1.3	Basket		
6	1.3.1	Execução de fundação de betão à dosagem de 300kg com uma secção de 800x800mm e uma profundidade de 800mm, incluindo a execução da base com 400x400mm com fixador no centro e com acabamento a cimento para chumbamento de fixadores dos postes de Basquetebol, de acordo com as normas de recomendação do fornecedor do equipamento, incluindo remoção e transporte de resíduos a vazadouro autorizado e todos os materiais e trabalhos inerentes ao seu acabamento.	UN	2
7	1.3.2	Fornecimento, transporte e instalação de Poste Basket tipo AFF, ou equivalente, Av.1,80m s/Tabela s/Aro(3,05m), incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a um bom acabamento.	UN	2
8	1.3.3	Fornecimento, transporte e instalação de Tabela Basket tipo AFF, ou equivalente, Fibra 1.80mx1.05mx20mm s/Furação, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a um bom acabamento.	UN	2
9	1.3.4	Fornecimento, transporte e instalação de Aro Basket Oficial Reforçado, tipo AFF, ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a um bom acabamento.	UN	2
10	1.3.5	Fornecimento, transporte e instalação de Rede Basket Entrançado 4.5mm Ny ROM, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a um bom acabamento.	UN	2
	1.4	Ténis		
11	1.4.1	Fornecimento, transporte e instalação de Postes Ténis Aço Galv. c/Guincho (não inclui mangas), incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a um bom acabamento.	vg	1
12	1.4.2	Adaptação de machos de postes às mangas existentes, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a um bom acabamento.	vg	1
13	1.4.3	Fornecimento, transporte e instalação de Rede Ténis 3mm PE 4,5x4,5cm Ent. 12,70x1,06m Preto, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a um bom acabamento.	UN	1