

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Fazem parte integrante deste Articulado todos os trabalhos descritos nas Especificações Técnicas , mesmo que não expressamente mencionadas nesta lista. Consequentemente este Articulado não dispensa a consulta desses documentos, os quais deverão ser considerados na composição dos preços unitários de cada artigo.		
	1	DESMONTAGENS		
1	1.1	Remoção da tubagem existente de ligação ao chiller existente, para execução das novas ligações a efetuar.	vg	1
2	1.2	Remoção dos dois chillers do local existente e remoção para vazadouro.	vg	1
3	1.3	Remoção dos grupos hidráulicos existentes, duas unidades, bem como o fornecimento e montagem das tubagens para colmatar a remoção destes equipamentos .	vg	1
	2	EQUIPAMENTO		
4	2.1	Fornecimento e montagem de chiller Bomba de Calor, com a potência nominal de 25 Kw, totalmente equipado, de acordo com as especificações indicadas na memória descritiva	UN	1
	3	INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ADAPTAÇÕES		
5	3.1	Fornecimento e montagem de novas válvulas de seccionamento de borboleta na entrada e saída do chiller, conforme dimensões necessárias em função do chiller	UN	2
6	3.2	Fornecimento e montagem de filtro "Y" na tubagem de retorno do chiller	UN	1
7	3.3	Fornecimento e montagem de termomanómetros na tubagem de ida e retorno do chiller	UN	2
	4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8	4.1	Cablagem de comando entre chiller e comando remoto, executada em cabo LYCY.	m	52
	5	MEIOS DE ELEVAÇÃO		
9	5.1	Meios de elevação necessários para a sua colocação no local de instalação	vg	1
	6	DIVERSOS		
10	6.1	Realização de ensaios, formação dos utilizadores e arranque de todos os equipamentos e dispositivos instalados	vg	1
11	6.2	Entrega de compilação técnica final	vg	1
12	6.3	Execução de limpeza final	vg	1