

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estacionamento Lago do Mar		
1	1.1	Execução de dreno constituído por brita com dimensões 40 x 60, incluindo abertura de vala, incluindo remoção dos produtos sobrantes na Praia do Poço da Cruz	ml	245,5
2	1.2	Fornecimento e aplicação de grelha de enrelvamento tipo Verdasca, para remate do pavimento em saibro na linha central do	m2	121,43
	2	Custos referentes às alterações do projeto de instalações elétricas		
3	2.1	Tubo corrugado diam.125 vermelho	ml	70
4	2.2	Tubo corrugado diam.63 vermelho	ml	36,5
5	2.3	Caixa de visita	UN	4
6	2.4	Abertura e tapamento de vala	ml	106,5
7	2.5	Fornecimento e montagem de Armário AD tipo W	UN	1
8	2.6	Fornecimento e montagem de cabo LVAV 4x95 MM2	ml	77
9	2.7	Fornecimento e montagem de cabo LVAV 4X16 MM2	ml	45
10	2.8	Execução de terminação com ligação cabo 95	UN	2
11	2.9	Execução de terminação com ligação cabo 16	UN	4
12	2.10	Execução de fixação do lancil em barrote de madeira 10 x 7 em fundação em betão devidamente sarrafado, fixo com apoio de parafusos aplicados um em cada extremidade diretamente na fundação.	ml	1378,92
13	2.11	Fornecimento e aplicação de camada média de tout-venant com 0,17 m de espessura para a criação de pendentes transversais para o dreno na Praia do Poço da Cruz	m2	8574,120 00000000 1
14	2.12	Surribar o espaço fora da zona de intervenção da obra	m2	7000
15	2.13	Fornecimento e aplicação de poço em anéis pre-fabricados de betão	UN	1
16	2.14	Fornecimento e assentamento de pavimento betuminoso, colocado de acordo com as prescrições do fabricante, incluindo rega de colagem, de desgaste de 6cm._Rua dos Forninhos	m2	1647
17	2.15	Fornecimento e aplicação de canaleta com grelha em ferro fundido._Beco do Forninhos	ml	4,8
18	2.16	Fornecimento e aplicação de duas tampas ferro fundido diam.600 D400_Rua do Forninhos	UN	2
19	2.17	Fornecimento e aplicação de tout-venant com 10 cm para regularização de caminhos agrícolas no Bairro Norte	m2	2960
	3	Estacionamento Poço da Cruz		
20	3.1	Execução de dreno constituído por brita com dimensões 40 x 60, incluindo abertura de vala, incluindo remoção dos produtos sobrantes na Praia do Poço da Cruz	ml	142
21	3.2	Fornecimento e aplicação de grelha de relvamento tipo Verdasca, para remate do pavimento em saibro na linha central do parque da Praia do Poço da Cruz.	m2	60
	4	Alteração rede elétrica		
	4.1	Execução de ramal para alimentação dos apoios existentes á praia do Poço da Cruz		
22	4.1.1	Tubo corrugado diam.125 vermelho	ml	185
23	4.1.2	Tubo corrugado diam.63 vermelho	ml	28
24	4.1.3	Fornecimento e assentamento de caixas com diam.1.25, incluindo tampa em ferro fundido, Conforme projeto de alteração	UN	5
25	4.1.4	Abertura e tapamento de vala	ml	204
26	4.1.5	Fornecimento e montagem de Armário AD tipo W	UN	4
27	4.1.6	Fornecimento e montagem de cabo LVAV 3x185 + 95 MM2	ml	157

28	4.1.7	Fornecimento e montagem de cabo LVAV 4X95 MM2	ml	97
29	4.1.8	Fornecimento e montagem de cabo LVAV 4X16 MM2	ml	55
30	4.1.9	Execução de terminação com ligação cabo 185	UN	5
31	4.1.10	Execução de terminação com ligação cabo 95	UN	4
32	4.1.11	Execução de terminação com ligação cabo 16	UN	4
33	4.1.12	Execução de fixação do lancil em barrote de madeira 10 x 7 em fundação em betão devidamente sarrafado, fixo com apoio de parafusos aplicados um em cada extremidade diretamente na fundação.	ml	1029,37
34	4.1.13	Fornecimento e aplicação de camada média de tout-venant com 0,10 m de espessura para a criação de pendentos transversais para o dreno na Praia do Poço da Cruz	m2	4310,95
35	4.1.14	Fornecimento e aplicação de fossa estanque no parque da Praia do Poço da Cruz igual á prevista colocar no parque da Praia de Mira.	UN	1
36	4.1.15	Fornecimento e colocação de betão armado em pavimentos térreos com 0,12m de espessura, incluindo betão e malhasol NQ50 para base das Instalações Sanitárias.	m2	51,6