

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Reparação do Sistema Elétrico de Santa Quitéria		
1	1.1	Fornecimento e montagem de cabo XV 5x4 mm 0,6/1 KV flexível	m	90
2	1.2	Limpeza e manutenção de mecanismo de elevação das coroas	UN	3
3	1.3	Reposição de quadro de ligação de coluna	UN	3
4	1.4	Fornecimento, montagem e colocação em serviço de projetores de iluminação de 400W	UN	7
5	1.5	Fornecimento e montagem de box, completas para lampadas HPI-T 1x400-240V, Condensador e ignitor	UN	7
6	1.6	Abertura e tapamento de vala, reposição de pavimento	m	14
7	1.7	Kits de união de cabo LSVAV 4x16mm	UN	5
8	1.8	Terminações aos cabos	UN	5
9	1.9	Refazer ligação à terra de coluna metálica	UN	3
10	1.10	Limpeza de equipamento danificado e transporte para armazem da CM ou para vazadouro	UN	1
11	1.11	Fornecimento e montagem em tensão de armário de distribuição do tipo W equipado com 5 triblocos T2	UN	1
12	1.12	Fornecimento, montagem e colocação em serviço de quadro de contagem de energia do tipo BTE	UN	1
13	1.13	Ligação entre o armário tipo W e o quadro de eventos em cabo tipo XG 5x120 mm com 5 metros de comprimento	UN	1
14	1.14	Fornecimento, montagem de quadro de serviços eletricos composto conforme esquema que nos foi enviado, montado em armário de poliester IP65 com as dimensões de 1050x1150x300mm	UN	1
15	1.15	Reposição de quadro de central de fluxo luminoso no monte de Santa Quitéria, queimado por descarga atmosférica	UN	1