

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	BANCA TIPO		
1	1.1	Incluem-se no presente artigo todos os trabalhos de: a) Tratamento de patologias, tais como oxidação, corrosão, ferrugem e, quando necessário, aplicação de chapa para colmatação de falhas; b) Metalização a quente de todas as superfícies; c) Preparação para pintura, através da aplicação de primário à base de resinas epoxi com fosfato de zinco, de forma a proporcionar alta proteção anticorrosiva; d) Pintura com tinta de esmalte de poliuretano (RAL a definir); e) Execução de mais 6 furos para escoamento de águas, em cada uma das superfícies das prateleiras; f) Afinação/substituição dos apoios de pavimento (afinadores), reguláveis em altura, de forma a possibilitar o seu uso, uma vez que o pavimento onde estão colocadas as bancas é irregular; g) Criação de «pendente» nas 3 prateleiras, através da aplicação de perfis metálicos, com tratamento e acabamento idêntico ao da estrutura, de acordo com o seguinte: - Prateleira de cima: perfil em L, em chapa quinada, dimensões de 70x50x4mm, a colocar junto ao limite, de acordo com desenho técnico (Anexo C); - Prateleira do meio e prateleira mais junto ao solo: perfil em L, em chapa quinada, dimensões de 50x30x4mm, a colocar a 35cm do limite, de acordo com o desenho técnico.	UN	90
	2	BANCA VENDA DE FLORES		
2	2.1	Incluem-se no presente artigo todos os trabalhos de: a) Tratamento de patologias, tais como oxidação, corrosão, ferrugem e, quando necessário, aplicação de chapa para colmatação de falhas; b) Metalização a quente de todas as superfícies; c) Preparação para pintura, através da aplicação de primário à base de resinas epoxi com fosfato de zinco, de forma a proporcionar alta proteção anticorrosiva; d) Pintura com tinta de esmalte de poliuretano (RAL a definir); e) Execução de mais 6 furos para escoamento de águas, em cada uma das superfícies das prateleiras; f) Afinação/substituição dos apoios de pavimento (afinadores), reguláveis em altura, de forma a possibilitar o seu uso, uma vez que o pavimento onde estão colocadas as bancas é irregular; g) Corte da prateleira de cima (e devido suporte estrutural), de forma a reduzir a sua largura para metade (0.30*1,14m), de acordo com desenho técnico.	UN	10