

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	.	TRABALHOS A REALIZAR:		
	1.	Movimento de Terras		
1	1.1	Escavação em solos brandos, incluindo preparação de fundo de caixa para assentamento dos elementos estruturais.	m3	300
2	1.2	Execução de aterro, com material proveniente da escavação, devidamente seleccionado, isento de torrões e/ou raízes, na aplicação de solos, incluindo escoramentos necessários e compactação das camadas de aterro.	m3	90
3	1.3	Remoção de produtos sobrantes a depósito, não considerando qualquer coeficiente de empolamento.	m3	210
	2.	Muro de Suporte		
4	2.1	Regularização do Leito de fundação com aplicação de camada de betão de limpeza com 5 cm de espessura.	m3	4,32
	2.2	Execução de elementos estruturais considerando a aplicação de betão C30/37 XC2(P) CL0,4, armaduras A400 NR de acordo com os pormenores desenhados, acabamento à vista, incluindo compactação do betão, bem como cofragem e descofragem e todos os materiais e trabalhos necessários de forma a garantir a sua perfeita execução em:		
5	2.2.1	Muro de Suporte secção M1.	m3	32
6	2.2.2	Muro de Suporte secção M2.	m3	46
7	3.1	Execução de junta de construção em cada 20 metros lineares.	UN	2
8	3.2	Fornecimento e execução de pintura do tardo do muro com 2 demãos de emulsão betuminosa do tipo "Imperkote F, da Imperialum" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	172
9	3.3	Fornecimento e colocação de geodreno em tubo perfurado PVC corrugado, com o diâmetro de 160 mm, envolto em brita e geotextil de protecção, de acordo com peça desenhada, incluindo acessórios, geotextil, almofada em material drenante e todos os materiais e trabalhos necessários.	ml	68
10	3.4	Fornecimento e execução de pintura de muro com tinta acrílica pigmentada com dióxido de titânio rutilo do tipo "Robbialac, Aquarepel, mate, referência 053-0001 (branco)", ou equivalente incluindo aplicação prévia de primário de resina sintética especial, copolímera acrílica, pigmentada com dióxido de titânio rutilo tipo "Robbialac, Primário Plastron Aquoso Anti-fungos e algas e Anti-Alcalino, referência 020-0200", ou equivalente, todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	172
	4.	Passeio		
11	4.1	Fornecimento transporte e aplicação de pavimento em blocos de encaixe rectangular em betão vibro-prensado, cor natural, com 5 cm de espessura, do tipo Artebel, Holanda, ou equivalente, incluindo almofada de areia e cimento ao traço 1:6 com 5 cm de espessura e todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com as peças desenhadas.	m2	300
12	4.2	Fornecimento e assentamento de Lancil em betão pré-fabricado, dimensões 100x12/15x20 cm, cor cinzento, do tipo "Artebel, lancil LPA2015", ou equivalente, incluindo fundação em betão ciclópico (dimensão mínima 15x20 cm), movimento de terras, cortes, remates, fechamento de juntas, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projecto.	ml	135