

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS / RETIRADAS / DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Escavação em terreno de qualquer natureza, para implantação do muro em pedra, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários à sua perfeita execução.	m3	72
2	1.2	Aterro com terras de empréstimo, incluindo geotextil 300g/m2, na base de arranque do aterro, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários à sua perfeita execução.	m3	800
	2	MURO em PEDRA		
3	2.1	Fornecimento e assentamento de pedra para execução do muro de suporte à nova plataforma/aterro, incluindo geotextil no tardo com 300gr/m2 ou superior, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução, com altura média de 2,50 m.	m2	250