

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo a limpeza e reposição da área ocupada após a desmontagem, manutenção do sistema de drenagem durante a obra, sinalização temporária de todos os trabalhos de acordo com legislação vigente e vedação do espaço da obra, com todos os meios necessários para garantir a segurança de pessoas e bens, bem como a resolução de serviços afetados.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS).	vg	1
3	1.3	Implementação do Plano de Resíduos de Construção e Demolição (PRCD).	vg	1
4	1.4	Fornecimento e colocação de placas de obra, em local a definir com a Fiscalização antes do início dos trabalhos, conforme peças representativas, incluindo a estrutura de fixação e todos os trabalhos necessários a esta operação, assim como sua desmontagem na data da receção provisória da obra, carga transporte e descarga no estaleiro municipal.	vg	1
	2	Pavimentação		
5	2.1	Abertura de caixa, compactação e regularização com pendente para encaminhamento das águas pluviais.	m2	650
6	2.2	Fornecimento e aplicação de camada de base em agregado britado.	m2	650
7	2.3	Fornecimento e aplicação de camada de revestimento final em betão do pavimento	m2	650
8	2.4	Execução de juntas.	ml	950
9	2.5	Fornecimento e instalação de meia cana em betão.	ml	75
10	2.6	Fornecimento e aplicação de canaleta com grelha.	ml	3
11	2.7	Fornecimento e aplicação de sumidouros com ligação à rede existente.	UN	2