



## Lista de Lotes

### Lote 1 - Lote 1\_Fornecimento e instalação de contentores enterrados Lasso Green Bee, ou equivalente, com poço de PE, para resíduos seletivos na Quinta do Bravo - Alenquer

Preço base: 59.340,00

| Linha | Cod. | Designação                                                                                                                                                                                                         | Unidade | Qtd | Requisitos                  | Local de entrega            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------|-----------------------------|
|       | 1    | <b>Lote 1_Fornecimento e instalação de contentores enterrados Lasso Green Bee, ou equivalente, com poço de PE, para resíduos seletivos na Quinta do Bravo - Alenquer</b>                                           |         |     |                             |                             |
| 1     | 1.1  | Fornecimento de contentor Lasso enterrado 5m3, marco Green Bee inox304, para resíduos seletivos de plástico/metall, sacco convencional, aro de solo, tampa de solo Folha de Oliveira e varandim retrátil sem lona. | UN      | 4   | Confome Caderno de Encargos | Confome Caderno de Encargos |
| 2     | 1.2  | Fornecimento de contentor Lasso enterrado 5m3, marco Green Bee inox304, para resíduos seletivos de papel/cartão, sacco convencional, aro de solo, tampa de solo Folha de Oliveira e varandim retrátil sem lona.    | UN      | 4   | Confome Caderno de Encargos | Confome Caderno de Encargos |
| 3     | 1.3  | Fornecimento de contentor Lasso enterrado 3m3, marco Green Bee inox304, para resíduos seletivos de vidro, sacco de elevação reforçado, aro de solo, tampa de solo Folha de Oliveira e varandim retrátil sem lona.  | UN      | 4   | Confome Caderno de Encargos | Confome Caderno de Encargos |
| 4     | 1.4  | Instalação de contentor enterrado, marco Green Bee com cuba de polietileno de (3m3 ou 5m3) em cuba de betão existente de 3m3.                                                                                      | UN      | 12  | Confome Caderno de Encargos | Confome Caderno de Encargos |

### Lote 2 - Lote 2\_Fornecimento e instalação de contentores enterrados Lasso Green Bee, ou equivalente com poço de PE, para resíduos indiferenciados na Urbanização da Barrada - Carregado

Preço base: 94.150,00

| Linha | Cod. | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unidade | Qtd | Requisitos                  | Local de entrega            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------|-----------------------------|
|       | 2    | <b>Lote 2_Fornecimento e instalação de contentores enterrados Lasso Green Bee, ou equivalente com poço de PE, para resíduos indiferenciados na Urbanização da Barrada -</b>                                                                                                                                                                                 |         |     |                             |                             |
| 1     | 2.1  | Fornecimento e instalação de contentor enterrado, para resíduos indiferenciados, de 5m³, cuba de betão, marco em aço inox tipo green bee, ou equivalente, sacco de elevação estanque totalmente flexível tipo masterbag ou equivalente, aro de solo, varandim retrátil, tampa em policarbonato e tampa de solo folha de oliveira, escorredor de lixiviados. | UN      | 14  | Confome Caderno de Encargos | Confome Caderno de Encargos |