

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Rearborização - Parcela 1		
	1.1	Preparação do terreno e Plantação		
1	1.1.1	Preparação do terreno incluindo limpeza; Controlo da vegetação espontânea e incorporação de sobranes (3,57 ha); Destruição de cepos e Ripagem (3,00 ha); Marcação, Piquetagem e Plantação (2,50 ha); Abertura de covas (com dimensões não inferiores a 0,50x0,50x0,50m, para as plantas de dimensão 1-1,5m de altura); Tutoragem com tutores cilíndricos de 2,00m de altura e diâmetro máximo de 0.06m, em madeira de pinho, com cinta elástica adequada, nas plantas envasadas; tutoragem e colocação de Tubo Protetor de Plantas Microperfurado 50cm para uso agrícola, nas plantas em torrão; Introdução de matéria orgânica à base de estrume de cavalo na razão de 1,6Kg e Adubação com adubo composto na razão de 0,750Kg, nas plantas envasadas; introdução de matéria orgânica à razão de 10% e adubo de libertação lenta (N P K Ca Mg B) na razão de 30g, no caso das plantas em torrão), e todos os trabalhos necessários e acessórios complementares para a correta execução destes trabalhos, de acordo com o disposto no plano de plantação	vg	1
	1.2	Plantas		
2	1.2.1	Pinus pinea, planta em alvéolo florestal com torrão de 125ml, ou superior dependendo da espécie	UN	352
3	1.2.2	Pseudotsuga menziesii, planta em alvéolo florestal com torrão de 125ml, ou superior dependendo da espécie	UN	352
4	1.2.3	Quercus rubra, planta em alvéolo florestal com torrão de 125ml, ou superior dependendo da espécie	UN	240
5	1.2.4	Quercus robur, planta em alvéolo florestal com torrão de 125ml, ou superior dependendo da espécie	UN	240
6	1.2.5	Quercus faginea, planta em alvéolo florestal com torrão de 125ml, ou superior dependendo da espécie	UN	240
7	1.2.6	Fagus sylvatica, planta em alvéolo florestal com torrão de 125ml, ou superior dependendo da espécie	UN	240
8	1.2.7	Acer pseudoplatanus, planta em alvéolo florestal com torrão de 125ml, ou superior dependendo da espécie	UN	240
9	1.2.8	Platano x hispanica planta em alvéolo florestal com torrão de 125ml, ou superior dependendo da espécie	UN	240
10	1.2.9	Cedrus atlantica, planta em alvéolo florestal com torrão de 125ml, ou superior dependendo da espécie	UN	338
11	1.2.10	Cupressus sempervirens, planta em alvéolo florestal com torrão de 125ml, ou superior dependendo da espécie	UN	338
12	1.2.11	Arbutus unedo, planta com altura entre 0,20-0,40m ou equivalente	UN	147
13	1.2.12	Pinus pinea, planta em vaso com cerca de 1-1,5m de altura ou equivalente	UN	274
14	1.2.13	Pseudotsuga menziesii, planta em vaso com cerca de 1-1,5m de altura ou equivalente	UN	81
15	1.2.14	Quercus rubra, planta em vaso com cerca de 1-1,5m de altura ou equivalente	UN	81
16	1.2.15	Quercus robur, planta em vaso com cerca de 1-1,5m de altura ou equivalente	UN	81
17	1.2.16	Fagus sylvatica, planta em vaso com cerca de 1-1,5m de altura ou equivalente	UN	147
18	1.2.17	Acer pseudoplatanus, planta em vaso com cerca de 1-1,5m de altura ou equivalente	UN	147
19	1.2.18	Quercus palustris, planta em vaso com cerca de 1-1,5m de altura ou equivalente	UN	147
20	1.2.19	Cupressus sempervirens, planta em vaso com cerca de 1-1,5m de altura ou equivalente	UN	147
	2.	Rearborização - Parcela 2		
	2.1.	Preparação do terreno e Plantação		
21	2.1.1	Preparação do terreno incluindo limpeza, Controlo da vegetação espontânea e incorporação de sobranes (0,167 ha); Ripagem; Abertura de covas (com dimensões não inferiores a 0,50x0,50x0,50m); Plantação (0,124 ha) e Tutoragem com tutores cilíndricos de 2,00m de altura e diâmetro máximo de 0.06m, em madeira de pinho, com cinta elástica adequada, nas plantas envasadas; Introdução de matéria orgânica à base de estrume de cavalo na razão de 1,6Kg; e todos os trabalhos necessários e acessórios complementares para a correta execução destes trabalhos, de acordo com o disposto no plano de plantação	vg	1
	2.	Plantas		

22	2.2.1	Quercus palustris, planta em vaso com cerca de 1-1,5m de altura ou equivalente	UN	9
23	2.2.2	Acer pseudoplatanus, planta em vaso com cerca de 1-1,5m de altura ou equivalente	UN	9
24	2.2.3	Fagus sylvatica, planta em vaso com cerca de 1-1,5m de altura ou equivalente	UN	9
25	2.2.4	Celtis australis, planta em vaso com cerca de 1-1,5m de altura ou equivalente	UN	9
3. Rearborização - Parcela 3				
3.1. Preparação do terreno e Plantação				
3.2. Plantas				
26	3.2.1	Pinus pinea, em vaso com PAP de 12-14 cm ou equivalente	UN	9
4. Adensamento				
27	4.1	Preparação do terreno, incluindo limpeza da vegetação espontânea, nos locais de plantação; Abertura de covas (com dimensões não inferiores a 1X1X1m); Fornecimento, Distribuição, Plantação, Tutoragem (2 tutores com 2.20m de altura e diâmetro 0.10m, em madeira de pinho com cintas elásticas adequadas); Introdução de estrume cavalari à razão de 0,15m ³ ou composto orgânico à base de estrume de cavalo na razão de 2Kg e Adubação com adubo composto na razão de 1,5Kg, primeira rega e todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita instalação das espécies arbóreas e arbustiva, de acordo com o disposto no plano de plantação	vg	1
4.2. Plantas				
28	4.2.1	Pinus pinea, em vaso, com PAP entre 18-20 cm ou equivalente	UN	30