

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	ESPAÇOS EXTERIORES		
	0.1	Notas Prévias:		
	0.1.1	Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com projeto [peças escritas e desenhadas], satisfazendo o especificado no Caderno Técnico de Encargos		
	0.1.2	Consideram-se incluídos nos preços unitários apresentados para o fornecimento e instalação [caso geral a considerar, quando nada é referido na rubrica], para além do fornecimento e aplicação, todas as operações, meios auxiliares e equipamentos, mão de obra e materiais, transporte, incluindo a carga e descarga, armazenamento, acondicionamento, proteção, apresentação das amostras, execução, remoção e todos os restantes trabalhos necessários à sua boa execução de acordo com o previsto no projeto. Verificações, ensaios e correções, desenhos preparatórios estão também incluídos nos preços unitários		
1	1	LOTEAMENTO DE VILA CAÍZ	UN	,
	1.1	Trabalhos preparatórios e medidas cautelares		
2	1.1.1	Limpeza geral do terreno, incluindo decapagem até 20 cm de profundidade, incluindo a eliminação das infestantes e transporte a vazadouro	m2	262
3	1.1.2	Mobilização do terreno, com cerca de 20 cm de profundidade	m2	262
4	1.1.3	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal em todo o terreno, com cerca de 20 cm de espessura	m2	262
5	1.1.4	Modelação do terreno com inclinação definida do canteiro e ancinhagem	m3	262
	1.2	Revestimento vegetal		
	1.2.1	Plantação de árvores, arbustos e herbáceas, incluindo fornecimento, adubação, tutoragem dupla e todos os materiais descritos em caderno de encargos		
	1.2.1.1	Árvores		
6	1.2.1.1.1	Carpinus Betulus Fastigiata Alt = 2,00-2,50mt Vaso ou torrão	UN	2
	1.2.1.2	Arbustos e herbáceas		
7	1.2.1.2.1	Rosmarinus officinalis Vaso = 1,5L	UN	20
8	1.2.1.2.2	Rosmarinus officinalis prostratus Vaso = 1,5L	UN	13
9	1.2.1.2.3	Lavandula angustifolia Vaso = 2L	UN	27
10	1.2.1.2.4	Santolina chamaecyparissus Vaso = 2L	UN	24
11	1.2.1.2.5	Photinea x fraseri "Red Robin" Alt = 40/60cm	UN	17
	1.2.1.3	Sementeira		
12	1.2.1.3.1	Fornecimento e aplicação de mistura de sementes de prado de sequeiro à razão de 40 gr/m²	m2	173,5
	1.2.1.4	Inertes		
13	1.2.1.4.1	Fornecimento e aplicação de cobertura de solo em casca de pinheiro, de granulometria 8/15 mm, numa camada de 5 cm	m3	4,5
	1.3	Rede de rega		
	1.3.1	Fornecimento e colocação de todos os itens de acordo com o definido em caderno de encargos e/ou peças desenhadas		
14	1.3.1.1	Fornecimento e colocação de Caixa Retangular	UN	1
15	1.3.1.2	Fornecimento e colocação de Corpo de pulverizador	UN	6
16	1.3.1.3	Fornecimento e colocação de Bico Rotator 90º e 180º de cor preta	UN	6
17	1.3.1.4	Fornecimento e colocação de Programador com módulo de 2 estações	UN	1
18	1.3.1.5	Fornecimento e colocação de Válvula Eletromagnética	UN	2
19	1.3.1.6	Fornecimento e colocação de Filtro regulador de pressão	UN	1
20	1.3.1.7	Fornecimento e colocação de Regulador de pressão	UN	1

21	1.3.1.8	Fornecimento e colocação de Tubo gota-a-gota	UN	45
22	1.3.1.9	Fornecimento e colocação de Tubo PEBD-4PN 25mm [100m]	UN	1
23	1.3.1.10	Fornecimento e colocação de Acessórios de ligação	vg	1
24	1.3.1.11	Fornecimento e colocação de Válvula de corte	UN	2
	1.4	Estruturas		
25	1.4.1	Abertura de vala, fornecimento e colocação de lancil enterrado com 10.3 cm de altura e respetivas estacas em alumínio reciclado	m	18,28
26	1.4.2	A tela/malha anti ervas, para controlo de ervas daninhas, permeável ao ar e à água, resistente e imputrescível, em polipropileno [em fibras contínuas termosoldadas] de longa duração e ecológica	m2	90